

สรุปผลการประมาณราคา

งานประมาณราคา กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลละแอ

ประเภทงาน โครงการก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 4.00ม.ยาว200.00ม. สาย ปิยะ-กุแบจือเนาะ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลละแอ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลละแอ

ออกแบบและรายการ

ประมาณการตามแบบ ปร. 4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ วันที่ 5 เดือน มกราคม พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง
1	ประเภทงานถนน	442,809.61	1.3784	610,368.76
2	ป้ายโครงการ	3,000.00		3,000
3	ค่าจ้างใจตามหนังสือ	30,518.44		30,518.44
	มท.0816.4/ว.284			
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			643,887.20
	รวมค่าก่อสร้างประมาณการ			640,000.00
	ตัวอักษร	ทดแทนสี่หมื่นบาทถ้วน		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา

(นายไมยฮดี ดอเลาะ)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ละแอ

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นางดารินา สะมะแอ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละแอ

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายอิสมาแอ เจ๊ะเลาะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละแอ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรม

(นายสุวัฒน์ภักดี... ..
(นายสุวัฒน์ภักดี... ..
หัวหน้าสำนักงาน อบต

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายไมยฮดี ดอเลาะ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสุวัฒน์ภักดี... ..
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

ประมาณราคา ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สาย ปิยะ-กุแบจือเนาะ หมู่ที่ 5 ตำบลละแอ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0 - 0.50 เมตร ระยะทาง 0.200 กม.

ประมาณราคาวันที่

5 มกราคม 2558

[illegible]

ลงชื่อ.....ประมาณราคา.....

(นายไมยยี่ดี คอเลาะ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....*Am*.....ตรวจ

(นางดารินา สะมะแอ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละแอ

ลงชื่อ.....เห็นชอบ

(นายอิสมาแอล เจ๊ะเลาะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละแอ

รายการประมาณราคาต่อหน่วย(ราคาน้ำมันโซล่าที่ อ.เมือง 26.00 - 26.99 บาท)

(ใช้ราคาเฉลี่ยน้ำมัน ลิตรละ 26.50 บาท หาค่าขนส่ง ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา)

สาย ปิยะ-ภูบจือเนาะ หมู่ที่ 5 ตำบลละแอ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

1 งานกรุยทาง

ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา	ค่างาน ตร.ม. ละ	=	1.44 บาท	(ขนาดเบา)
------------------------------	-----------------	---	----------	-----------

2 งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม

ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา	ค่างาน ตร.ม. ละ	=	4.53 บาท
------------------------------	-----------------	---	----------

3 งานดินถม

ค่าวัสดุที่แหล่ง	ค่างาน ลบ.ม. ละ	=	20.00 บาท
------------------	-----------------	---	-----------

ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคางานชุด-ขน	ค่างาน ลบ.ม. ละ	=	21.67 บาท
---------------------------------------	-----------------	---	-----------

ค่าขนส่งวัสดุจากแหล่งถึงหน้างาน ระยะทางขนส่ง 10 กม.		=	29.28 บาท
---	--	---	-----------

รวมค่าวัสดุที่หน้างาน(1+2+3)		=	70.95 บาท
------------------------------	--	---	-----------

อัตราส่วนการยุบตัวเมื่อบดทับ(4)*1.6		=	113.52 บาท
-------------------------------------	--	---	------------

ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาเมื่อบดทับ		=	39.19 บาท
--	--	---	-----------

รวมค่างานต้นทุน	ค่างาน ลบ.ม. ละ	=	152.71 บาท
-----------------	-----------------	---	------------

4 งานรองพื้นทางลูกรัง

ค่าวัสดุที่แหล่ง	ค่างาน ลบ.ม. ละ	=	30.00 บาท
------------------	-----------------	---	-----------

ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคางานชุด-ขน	ค่างาน ลบ.ม. ละ	=	32.03 บาท
---------------------------------------	-----------------	---	-----------

ค่าขนส่งวัสดุจากแหล่งถึงหน้างาน ระยะทางขนส่ง 10 กม.		=	29.28 บาท
---	--	---	-----------

รวมค่าวัสดุที่หน้างาน(1+2+3)		=	91.31 บาท
------------------------------	--	---	-----------

อัตราส่วนการยุบตัวเมื่อบดทับ(4)*1.6		=	146.10 บาท
-------------------------------------	--	---	------------

ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาเมื่อบดทับ		=	47.02 บาท
--	--	---	-----------

รวมค่างานต้นทุน	ค่างาน ลบ.ม. ละ	=	193.12 บาท
-----------------	-----------------	---	------------

5 งานลูกรังไหล่ทาง

ค่าวัสดุที่แหล่ง	ค่างาน ลบ.ม. ละ	=	30.00 บาท
------------------	-----------------	---	-----------

ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคางานชุด-ชน	ค่างาน ลบ.ม. ละ	= 32.03 บาท
ค่าขนส่งวัสดุจากแหล่งถึงหน้างาน ระยะทางขนส่ง 10 กม.		= 29.28 บาท
รวมค่าวัสดุที่หน้างาน(1+2+3)		= 91.31 บาท
อัตราส่วนการยุบตัวเมื่อบดทับ(4)*1.30		= 118.71 บาท
ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาเมื่อบดทับ (70 %)		= 42.92 บาท
รวมค่างานต้นทุน	ค่างาน ลบ.ม. ละ	= 161.63 บาท

6 งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต

ค่าทราย (ราคาทรายคอนกรีต+ทรายถม)/2)		= 281.41 บาท
ค่าขนส่งวัสดุจากแหล่งถึงหน้างาน ระยะทางขนส่ง 10 กม.		= 29.28 บาท
รวมค่าวัสดุที่หน้างาน(1+2)		= 310.69 บาท/ลบ.ม.
รวมค่างานต้นทุน =(1+2)*1.40		= 434.97 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมบดทับ 75%		= 0.00 บาท/ลบ.ม.
รวมค่างานต้นทุน		= 434.97 บาท

7 งานคอนกรีต

ค่าคอนกรีตผสมเสร็จ (ราคาพาณิชย์จังหวัดยะลา)		= 2682.24 บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่งวัสดุจากแหล่งถึงหน้างาน ระยะทางขนส่ง 15 กม.		= 43.26 บาท/ลบ.ม.
ค่าแรงเทคอนกรีต		= 306.00 บาท/ลบ.ม.
รวมค่างานต้นทุน	ค่างาน ลบ.ม. ละ	= 3031.50 บาท

8 งานไม้แบบ

ไม้แบบ	1 ลบ.ฟ.	= 345.79 บาท
ไม้คร่าว	0.30 ลบ.ฟ.	= 103.74 บาท
รวมค่างานไม้แบบ(1+2)*0.25	1 ตร.ม.	= 112.38 บาท
ตะปู	0.20 กก/ตร.ม.	= 7.40 บาท
ค่าแรง		= 133.00 บาท
รวมค่างานต้นทุน	ค่างาน ตร.ม. ละ	= 252.78 บาท

9 งานท่อลอดกลมขนาด ศก. 0.40*1.00 ม.

ค่าท่อ คสล. พร้อมขนส่งถึงหน้างาน		= 722.81 บาท/ท่อน
ค่าทรายถมหลังท่อ	= 0.50 ลบ.ม.	= 217.49 บาท
งานยานวท่อ	= 0.01 ลบ.ม.	= 30.00 บาท
ค่าดำเนินการ		= 140.00 บาท
ราคาต่อเมตร		= 1110.30 บาท