




คณะกรรมการกำหนดราคากลาง 1.  ประธานกรรมการ (นายไมยอีดี ดอเลาะ) (.....) ผู้อำนวยการกองช่าง 2.  กรรมการ (นายอุ้มหมัดคาริยัน สามะ) (.....) เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 3.  กรรมการ (นางอนุรัตน์ พงษ์รัตนะ) (.....) นักวิชาการศึกษา 4. กรรมการ (.....) 5. กรรมการ (.....)	(ลงชื่อ)  นายก อบต.ละแอ (นายอิสมาแอ เจ๊ะเลาะ) (ลงชื่อ)  ปลัด อบต.ละแอ (นาง ดาริณา สะมะแอ) (ลงชื่อ)  ผอ.กองช่าง อบต.ละแอ (นายไมยอีดี ดอเลาะ)
--	---

รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟฟ้าถนน) จำนวน 13 ต้น

สถานที่ ม.6 ต.ละแอ.ยะหา จ.ยะลา

ฝ่าย/งาน

สำนัก/กอง

ประมาณการโดย นายไมยยิตี ดอละ

เมื่อวันที่ 5 เดือน มกราคม พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	หมายเหตุ
1	ค่าติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์				
1.1	เสาไฟฟ้าพร้อมกิ่งโคมและอุปกรณ์ประจำเสาไฟฟ้า				
1.1.1	เสาไฟฟ้าสูง 9.00 ม. พร้อมกิ่งเดียวและอุปกรณ์ฟิวส์ครบชุด	ต้น	10,400.00	135,200.00	
1.1.2	โคมไฟฟ้า 250 W.HPS พร้อมอุปกรณ์	โคม	4,950.00	64,350.00	
1.1.3	ค่าทาสีและติดตั้งแผ่นสะท้อนแสง	ชุด	145.00	1,885.00	
1.1.4	ฐานเสาไฟฟ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 0.40*0.80*1.20 ม.	ฐาน	3,260.00	42,380.00	
1.1.5	สายไฟ NY 3*10 mm.2	เมตร	169.10	96,725.20	
1.1.6	สายไฟฟ้า THW 1*2.5 mm.2	เมตร	9.40	2,444.00	
1.1.7	ชุดวางสายไฟฟ้า พร้อม Precast ปิดทับ	เมตร	85.00	44,200.00	
1.1.8	Ground Rod	ชุด	350.00	4,550.00	
	รวม (1.1) ค่าเสาไฟฟ้าและอุปกรณ์ประจำเสาไฟฟ้า			391,734.20	
1.2	ค่าอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกัน				
1.2.1	รีเลย์พร้อมไฟเตอร์ 60A 220V	ชุด	4,200.00	4,200.00	
1.2.2	เซฟตี้สวิตช์ 60A (รวมฟิวส์กันน้ำ) พร้อมท่อ Ø 1 1/4"	ชุด	4,880.00	4,880.00	
1.2.3	ท่อ Ø 2 1/2" พร้อมติดตั้งตลอด จำนวน 2 ชุด	เมตร	900.00	-	
	รวม (1.2) ค่าอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันสำหรับเสาไฟฟ้าทั้งหมด			9,080.00	

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา
(นายไมยยิตี ดอละ)

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจ
(นาง ดรีนา สะมะแอ)

ลงชื่อ.....อนุมัติ
(นายอิสมาแอ เจ๊ะเลาะ)

ผ.กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลละแอ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละแอ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละแอ

รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟฟ้าถนน) จำนวน 13 ต้น

สถานที่ ม6 ต.ละแอ.อ.ยะหา จ.ยะลา

ฝ่าย/งาน

สำนัก/กอง

ประมาณการโดย นายโมยฮิตี ดอละาะ

เมื่อวันที่ 5 เดือน มกราคม พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	หมายเหตุ
1.3	ค่าติดตั้ง	13	ต้น	390.00	5,070.00	
1.4	ค่าหลอดไฟสำรอง	13	หลอด	880.00	11,440.00	
1.5	ค่าขนส่งจากกรุงเทพมหานครถึงงาน	13	ต้น	1,452.00	18,876.00	
	ค่างานต้นทุน				35,386.00	
	รวมเป็นเงิน				436,200.20	
2	งานไม่พิจารณาปรับราคา					
2.1	ค่าธรรมเนียมการไฟฟ้า					
2.1.1	กรณีมีใบแจ้งจากการไฟฟ้า	บาท	-		-	
2.1.2	กรณีไม่มีใบแจ้งการไฟฟ้า (องค์การบริหารส่วนตำบลบิโยติแน ประมวลการเอง)					
2.1.3	ค่าธรรมเนียมติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า 30 KVA พร้อมอุปกรณ์		ชุด	-	-	
2.1.4	ค่าธรรมเนียมต่อไฟ		แห่ง	-	-	
2.1.5	ค่าตรวจสอบการติดตั้ง		แห่ง	-	-	
2.1.6	ค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานไฟฟ้า	-	แห่ง	-	-	
2.1.7	ค่ามิเตอร์ (1 ชุด ต่อ 14 ดวงโคม)		ชุด	-	-	
	รวมค่าธรรมเนียมการไฟฟ้าต่อแห่ง				-	
	รวมค่าธรรมเนียมไฟฟ้า				-	
	รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น (1+2)				436,200.20	

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา
(นายโมยฮิตี ดอละาะ)

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจ
(นาง ดาริษา สมะยะแอ)

ลงชื่อ.....อนุมัติ
(นายอิสมาแอ เจ๊ะเลาะ)

ผอ.กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลละแอ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละแอ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละแอ