

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบวและอานิง
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลละแอ
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 352,000.- บาท
3. ลักษณะงาน
 โดยสังเขป งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบวและอานิง หมู่ที่ 2 ตำบลละแอ
 อัดเยหนา จังหวัดยะลา ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง 145.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ
 0.50 เมตร พื้นที่รวม 435.00 ตารางเมตร
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 27 เมษายน 2558 เป็นเงิน 352,000.- บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 5.1 ปร 4
 5.2 ปร 5
 5.3
 5.4
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 6.1 นายหม่มมัดอานิน แวดือเร๊ะ
 6.2 นายไมยฮี้ดี คอเลาะ
 6.3 นางอนูวรรณ์ พงษ์รัตน์ะ
 6.4
 6.5
 6.6
 6.7
 6.8

สรุปผลการประมาณราคา

งานประมาณราคา กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลละแอ

ประเภทงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง 145.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

สายบาเลาะอิงพื้นที่ไม่น้อยกว่า 435.00 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ต.ละแอ อ.ยะหา จ.ยะลา

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลละแอ

ออกแบบและรายการ -

ประมาณการตามแบบ ปร. 4 จำนวน 2 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 27 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานถนน	241,301.38	1.3784	332,609.82	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
2	ค่าจ้างใจตามหนังสือ				ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
	มท.0816.4/ว.284	16,630.49		16,630.49	เงินประกันผลงานหัก 0%
3	ป้ายโครงการ	3000		3,000	
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			352,240.31	
	รวมค่าก่อสร้างประมาณการ			352,000.00	
	ตัวอักษร	สามแสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน			

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา
(นายไมยฮิติ ดอเลาะ)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ
(นางดารินา สะมะแอ)(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายสุวัฒน์ธำมาสิน แวดือวี่)
หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ(ลงชื่อ).....อนุมัติ
(นายอิสมาแอ เจ๊ะเลาะ)(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายไมยฮิติ ดอเลาะ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละแอ

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสนมวรรณ พงษ์รัตน์)
นักวิชาการศึกษา

ประมาณราคา ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สาย บาและอจิง หมู่ที่ 2 ตำบลละแอ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0 - 0.50 เมตร ระยะทาง 0.145 กม.

ตั้งแต่ กม. 0+000 ถึง 0+145

ประมาณราคาวันที่

27 เมษายน 2558

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน(บาท)		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
1	กรูยทาง	ตร.ม	-	1.44	-	
2	งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม	ตร.ม	580	4.53	2,627.40	
3	งานดินถม	ลบ.ม	-	135.09	-	
4	งานลูกรังรองพื้นทาง	ลบ.ม	-	173.69	-	
5	งานไหล่ทางลูกรัง	ลบ.ม	29	135.84	3,939.22	
6	ทรายถมปรับระดับ	ลบ.ม	29	433.05	12,558.45	- ผิวทางคอนกรีต กว้าง 3.00 ม.
7	งานท่อ					หนา 0.15 ม.
	- ขนาด Ø 0.60 เมตร	ท่อน	-	1,470.52	-	- ไหล่ทางลูกรังกว้าง
	- ขนาด Ø 0.80 เมตร	ท่อน	-	2,152.21	-	ข้างละ 0.50 ม.
	- ขนาด Ø 1.00 เมตร	ท่อน	-	2,942.20	-	หนา 0.20 ม.
8	งานคอนกรีต	ลบ.ม	65	3,031.26	197,789.72	
9	งานเหล็กเสริม					ระยะขนส่ง
	- ตะแกรงลวดเชื่อม Ø 4 มม. #0.20 x 0.20 ม.	ตร.ม	435	27.56	11,988.60	- ลูกรัง 5 กม.
	- เหล็ก Ø 15 มม.	กก.	120	25.50	3,060.00	- ท่อ 15 กม.
10	ไม้แบบ, ค้ำยัน, ตะปู	ตร.ม	30	244.40	7,332.00	- ปูนซีเมนต์ 20 กม.
11	งานเครื่องหมายจราจร					- ทราย 10 กม.
	- แบบ บ-25	ชิ้น	-	2,500.00	-	- หิน 15 กม.
	- แบบ ป้ายโครงการ	ชิ้น	-	5,800.00	-	- คอนกรีต 15 กม.
	- แบบ บ-1	ชิ้น	-	2,900.00	-	
12	งานเบ็ดเตล็ด					- ราคาน้ำมันดีเซล อ.เมืองยะลา
	- METAL CAP 3/4 "	อัน	20	5.00	100.00	26.00 - 26.99
	- กระดาษขานอ้อย	แผ่น	1	340.00	340.00	
	- งานอุดรอยต่อคอนกรีต	ม.	87	18.00	1,566.00	
	รวมค่างานต้นทุน				241,301.38	จ่ายเงินล่วงหน้า 0 %
	FACTOR F				1.3784	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน				332,609.82	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
	ป้ายโครงการ				3,000.00	
	เงินเพิ่มตามมติ ครม. 5 %				16,630.49	
	คิดเป็นเงินประมาณ				352,240.31	คิดเป็น 809.75 บาท/ตร.ม.
	รวมค่าก่อสร้างประมาณการ				352,000.00	
	ตัวอักษร				สามแสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน	

ลงชื่อ.....ประมาณราคา

(นายไมยฮิติ ดอเลาะ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....ตรวจ

(นางดารินา สะมะแอ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละแอ

ลงชื่อ.....เห็นชอบ

(นายอิสมาแอ เจ๊ะเลาะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละแอ

รายการประมาณราคาต่อหน่วย(ราคาน้ำมันโซล่าที่ อ.เมือง 26.00 - 26.99 บาท)

(ใช้ราคาเฉลี่ยน้ำมัน ลิตรละ 26.50 บาท หาค่าขนส่ง ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา)

สาย บาและอานิง หมู่ที่ 2 ตำบลละแอ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

1 งานกรุยทาง

ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา	ค่างาน ตร.ม. ละ	=	1.44 บาท	(ขนาดเบา)
------------------------------	-----------------	---	----------	-----------

2 งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม

ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา	ค่างาน ตร.ม. ละ	=	4.53 บาท
------------------------------	-----------------	---	----------

3 งานดินถม

ค่าวัสดุที่แหล่ง	ค่างาน ลบ.ม. ละ	=	20.00 บาท
------------------	-----------------	---	-----------

ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคางานขุด-ขน	ค่างาน ลบ.ม. ละ	=	21.67 บาท
---------------------------------------	-----------------	---	-----------

ค่าขนส่งวัสดุจากแหล่งถึงหน้างาน ระยะทางขนส่ง 5 กม.		=	17.14 บาท
--	--	---	-----------

รวมค่าวัสดุที่หน้างาน(1+2+3)		=	58.81 บาท
------------------------------	--	---	-----------

อัตราส่วนการยุบตัวเมื่อบดทับ(4)*1.6		=	94.10 บาท
-------------------------------------	--	---	-----------

ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาเมื่อบดทับ		=	40.99 บาท
--	--	---	-----------

รวมค่างานต้นทุน	ค่างาน ลบ.ม. ละ	=	135.09 บาท
-----------------	-----------------	---	------------

4 งานรองพื้นทางลูกรัง

ค่าวัสดุที่แหล่ง	ค่างาน ลบ.ม. ละ	=	30.00 บาท
------------------	-----------------	---	-----------

ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคางานขุด-ขน	ค่างาน ลบ.ม. ละ	=	32.03 บาท
---------------------------------------	-----------------	---	-----------

ค่าขนส่งวัสดุจากแหล่งถึงหน้างาน ระยะทางขนส่ง 5 กม.		=	17.14 บาท
--	--	---	-----------

รวมค่าวัสดุที่หน้างาน(1+2+3)		=	79.17 บาท
------------------------------	--	---	-----------

อัตราส่วนการยุบตัวเมื่อบดทับ(4)*1.6		=	126.67 บาท
-------------------------------------	--	---	------------

ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาเมื่อบดทับ		=	47.02 บาท
--	--	---	-----------

รวมค่างานต้นทุน	ค่างาน ลบ.ม. ละ	=	173.69 บาท
-----------------	-----------------	---	------------

5 งานลูกรังไหล่ทาง

ค่าวัสดุที่แหล่ง	ค่างาน ลบ.ม. ละ	=	30.00 บาท
ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคางานชุด-ชน	ค่างาน ลบ.ม. ละ	=	32.03 บาท
ค่าขนส่งวัสดุจากแหล่งถึงหน้างาน ระยะทางขนส่ง 5 กม.		=	17.14 บาท
รวมค่าวัสดุที่หน้างาน(1+2+3)		=	79.17 บาท
อัตราส่วนการยุบตัวเมื่อบดทับ(4)*1.30		=	102.92 บาท
ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาเมื่อบดทับ (70 %)		=	32.91 บาท
รวมค่างานต้นทุน	ค่างาน ลบ.ม. ละ	=	135.84 บาท

6 งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต

ค่าทราย (ราคาทรายคอนกรีต+ทรายถม)/2)		=	278.00 บาท
ค่าขนส่งวัสดุจากแหล่งถึงหน้างาน ระยะทางขนส่ง 10 กม.		=	29.28 บาท
รวมค่าวัสดุที่หน้างาน(1+2)		=	307.28 บาท/ลบ.ม.
รวมค่างานต้นทุน =(1+2)*1.40		=	430.20 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมบดทับ 75%		=	0.00 บาท/ลบ.ม.
รวมค่างานต้นทุน		=	430.20 บาท

7 งานคอนกรีต

ค่าคอนกรีตผสมเสร็จ (ราคาพาณิชย์จังหวัดยะลา)		=	2682.00 บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่งวัสดุจากแหล่งถึงหน้างาน ระยะทางขนส่ง 15 กม.		=	43.26 บาท/ลบ.ม.
ค่าแรงเทคอนกรีต		=	306.00 บาท/ลบ.ม.
รวมค่างานต้นทุน	ค่างาน ลบ.ม. ละ	=	3031.26 บาท

8 งานไม้แบบ

ไม้แบบ	1 ลบ.ฟ.	=	320.00 บาท
ไม้คร่าว	0.30 ลบ.ฟ.	=	96.00 บาท
รวมค่างานไม้แบบ(1+2)*0.25	1 ตร.ม.	=	104.00 บาท
ตะปู	0.20 กก/ตร.ม.	=	7.40 บาท
ค่าแรง		=	133.00 บาท
รวมค่างานต้นทุน	ค่างาน ตร.ม. ละ	=	244.40 บาท

9 งานท้อลอดกลมขนาด ศก. 0.40*1.00 ม.

ค่าท่อ คสล. พร้อมขนส่งถึงหน้างาน		= 722.81 บาท/ท่อน
ค่าทรายถมหลังท่อ	= 0.50 ลบ.ม.	= 215.10 บาท
งานยาแนวท่อ	= 0.01 ลบ.ม.	= 30.00 บาท
ค่าดำเนินการ		= 140.00 บาท
ราคาต่อเมตร		= 1107.91 บาท

10 งานท้อลอดกลมขนาด ศก. 0.60*1.00 ม.

ค่าท่อ คสล. พร้อมขนส่งถึงหน้างาน		= 880.42 บาท/ท่อน
ค่าทรายถมหลังท่อ	= 0.50 ลบ.ม.	= 215.10 บาท
งานยาแนวท่อ	= 0.01 ลบ.ม.	= 30.00 บาท
ค่าดำเนินการ		= 345.00 บาท
ราคาต่อเมตร		= 1470.52 บาท

11 งานท้อลอดกลมขนาด ศก. 0.80*1.00 ม.

ค่าท่อ คสล. พร้อมขนส่งถึงหน้างาน		= 1348.56 บาท/ท่อน
ค่าทรายถมหลังท่อ	= 0.75 ลบ.ม.	= 322.65 บาท
งานยาแนวท่อ	= 0.02 ลบ.ม.	= 60.00 บาท
ค่าดำเนินการ		= 421.00 บาท
ราคาต่อเมตร		= 2152.21 บาท

12 งานท้อลอดกลมขนาด ศก. 1.00*1.00 ม.

ค่าท่อ คสล. พร้อมขนส่งถึงหน้างาน		= 1942.00 บาท/ท่อน
ค่าทรายถมหลังท่อ	= 1.00 ลบ.ม.	= 430.20 บาท
งานยาแนวท่อ	= 0.02 ลบ.ม.	= 60.00 บาท
ค่าดำเนินการ		= 510.00 บาท
ราคาต่อเมตร		= 2942.20 บาท