

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ... ก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก.....
หน่วยงานเจ้าของโครงการ... องค์การบริหารส่วนตำบลละแอ.....
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร... 338,000.- บาท.....
3. ลักษณะงาน
โดยสังเขป... งานก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 0.40 x 0.40 เมตร ระยะทางรวม...
156.00 เมตร.....
.....
.....
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่... 30 เมษายน 2558... เป็นเงิน... 338,000.- บาท.....
5. บัญชีประมาณการราคากลาง.....
5.1... ปร 4.....
5.2... ปร 5.....
5.3.....
5.4.....
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
6.1... นายหม่อมดอามีน แวดือเร๊ะ.....
6.2... นายไมยฮิติ คอเลาะ.....
6.3... นายหม่อมหมัดคาริยัน สาเกาะ.....
6.4.....
6.5.....
6.6.....
6.7.....
6.8.....

สรุปผลการประมาณราคา

งานประมาณราคา กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลละแ

ประเภทงาน โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.ขนาด 0.40x040 เมตร ระยะทาง 156.00 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลละแ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลละแ

ออกแบบและรายการ

ประมาณการตามแบบ ปร. 4

จำนวน

แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2558

ผู้ประมาณราคา ไมยฮิติ ดอเลาะ

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	251,406.01	1.2726	319,939.28	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
2	ค่าจ้างใจตามหนังสือ				ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
	มท.0816.4/ว.284			15,996.96	เงินประกันผลงานหัก 0%
3	ป้ายโครงการ			3,000	
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			338,936.25	
	รวมค่าก่อสร้างประมาณการ			338,000.00	
	ตัวอักษร	สามแสนสามหมื่นแปดพันบาทถ้วน			

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายไมยฮิติ ดอเลาะ)

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจ

(นายสุภากร ไมยฮิติ)

(นายไมยฮิติ ดอเลาะ)

เจ้าหน้าที่สำนักปลัด อบต

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางดารินา สะมะแอ)

(นายไมยฮิติ ดอเลาะ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายอิสมาแอ เจ๊ะเลาะ)

(นายสุวัฒน์ ธรรมรัตน์)

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละแ

สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 3 ต.ละแอ อ.ยะหา จ.ยะลา	แบบเลขที่	รายการเลขที่
ฝ่ายประมาณราคา	กอง	กรม	
ประมาณราคาโดย	นายไมยยี่ดี ดอเสาะ	เมื่อวันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2558	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานขุดดิน - ถมดิน	99.84	ลบ.ม.	-	-	148.00	14,776.32	14,776.32	
2	งานทรายรองพื้น	4.68	ลบ.ม.	336.00	1,572.48	91.00	425.88	1,998.36	
3	งานคอนกรีตหยาบ 1:3:5	4.68	ลบ.ม.	1,577	7,378.35	398.00	1,862.64	9,240.99	
4	งานคอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	21.84	ลบ.ม.	1,898	41,452.32	498.00	10,876.32	52,328.64	
5	งานเหล็กเสริม	1.980	ตัน	-	-	2,807.00	5,557.86	5,557.86	
	- งานเหล็ก RB Ø 9 มม.	1.380	ตัน	21,612	29,824.77	-	-	29,824.77	
	- งานเหล็ก RB Ø 6 มม.	0.60	ตัน	23,161	13,896.73	-	-	13,896.73	
6	งานประกอบไม้แบบ	249.00	ตร.ม.	-	-	133.00	33,117.00	33,117.00	
	- งานไม้ใช้ทำแบบ	124.00	ลบ.ฟ.	467	57,943.96	-	-	57,943.96	
	- ไม้คร่าวยึดแบบ	42.00	ลบ.ฟ.	467	19,626.18	-	-	19,626.18	
	- ตะปู	40.00	กก.	37	1,495.20	-	-	1,495.20	
	ลวดผูกเหล็ก	40.00	กก.	40	1,600.00			1,600.00	
	ยอดยกไป				174,789.99		66,616.02	241,406.01	

