

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ.....ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแวงสุวรรณ.....  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลละแ.....
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....472,300.- บาท.....
3. ลักษณะงาน  
โดยสังเขป.....งานซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแวงสุวรรณ หมู่ที่ 6 ตำบลละแ.....  
.....อ้อยยะหา จังหวัดยะลา ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 150.00 เมตร ไหล่ทางลาดข้างละ.....  
.....0-0.50 เมตร พื้นที่รวม 600.00 ตารางเมตร.....  
.....
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....28 เมษายน 2558.....เป็นเงิน.....472,300.- บาท.....
5. บัญชีประมาณการราคากลาง.....  
5.1.....ปร 4.....  
5.2.....ปร 5.....  
5.3.....  
5.4.....
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง  
6.1.....นายหม่อมมอดามีน แวดือเร๊ะ.....  
6.2.....นายไมยฮิดี คอเถาะ.....  
6.3.....นายอัมหมัดคาริยัน สาเมาะ.....  
6.4.....  
6.5.....  
6.6.....  
6.7.....  
6.8.....

สรุปผลการประมาณราคา

งานประมาณราคา กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลละแอ

ประเภทงาน โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางรวม 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

สายแวงสุวรรณพื้นที่ไม่น้อยกว่า 600.00 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ต.ละแอ อ.ยะหา จ.ยะลา

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลละแอ

ออกแบบและรายการ -

ประมาณการตามแบบ ปร. 4

จำนวน 2 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 28 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2558

| ลำดับที่ | รายการ                  | รวมค่างานต้นทุน                     | Factor F | รวมค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ              |
|----------|-------------------------|-------------------------------------|----------|----------------|-----------------------|
| 1        | ประเภทงานถนน            | 324,309.25                          | 1.3784   | 447,027.87     | เงินล่วงหน้าจ่าย 0%   |
| 2        | ค่าจ้างใจตามหนังสือ     |                                     |          |                | ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%    |
|          | มท.0816.4/ว.284         | 22,351.39                           |          | 22,351.39      | เงินประกันผลงานหัก 0% |
| 3        | ป้ายโครงการ             | 3000                                |          | 3,000          |                       |
|          | รวมเป็นค่าก่อสร้าง      |                                     |          | 472,379.26     |                       |
|          | รวมค่าก่อสร้างประมาณการ |                                     |          | 472,300.00     |                       |
|          | ตัวอักษร                | สี่แสนเจ็ดหมื่นสองพันสามร้อยบาทถ้วน |          |                |                       |

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายไมยฮิติ ดอเลาะ)

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นาย.....)

(นางดารินา สะมะแอ)

ข้าพเจ้า.....

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายอิสมาแอ เจ๊ะเลาะ)

(นายไมยฮิติ ดอเลาะ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละแอ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นาย.....)

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

ประมาณราคา ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สาย แว่วสุวรรณ หมู่ที่ 6 ตำบลละแอ อำเภอมือง จังหวัดยะลา

ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0 - 0.50 เมตร ระยะทาง 0.150 กม.

ตั้งแต่ กม. 0+000 ถึง 0+150

ประมาณราคาวันที่

28 เมษายน 2558

| ที่                      | รายการ                                  | หน่วย | ปริมาณ | ค่างานต้นทุน(บาท)                   |            | หมายเหตุ                      |
|--------------------------|-----------------------------------------|-------|--------|-------------------------------------|------------|-------------------------------|
|                          |                                         |       |        | ราคา/หน่วย                          | จำนวนเงิน  |                               |
| 1                        | กรุยทาง                                 | ตร.ม  | -      | 1.44                                | -          |                               |
| 2                        | งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม     | ตร.ม  | -      | 4.53                                | -          |                               |
| 3                        | งานดินถม                                | ลบ.ม  | -      | 135.09                              | -          |                               |
| 4                        | งานลูกรัง                               | ลบ.ม  | 50     | 173.69                              | 8,684.60   |                               |
| 5                        | งานไหล่ทางลูกรัง                        | ลบ.ม  | 30     | 135.84                              | 4,075.05   |                               |
| 6                        | ทรายถมปรับระดับ                         | ลบ.ม  | -      | 433.05                              | -          | - ผิวทางคอนกรีต กว้าง 4.00 ม. |
| 7                        | งานท่อ                                  |       |        |                                     |            | หนา 0.15 ม.                   |
|                          | - ขนาด Ø 0.60 เมตร                      | ท่อน  | -      | 1,470.52                            | -          | - ไหล่ทางลูกรังกว้าง          |
|                          | - ขนาด Ø 0.80 เมตร                      | ท่อน  | -      | 2,152.21                            | -          | ข้างละ 0.50 ม.                |
|                          | - ขนาด Ø 1.00 เมตร                      | ท่อน  | -      | 2,942.20                            | -          | หนา 0.20 ม.                   |
| 8                        | งานคอนกรีต                              | ลบ.ม  | 90     | 3,031.26                            | 272,813.40 |                               |
| 9                        | งานเหล็กเสริม                           |       |        |                                     |            | ระยะขนส่ง                     |
|                          | - ตะแกรงลวดเชื่อม Ø 4 มม.#0.20 x0.20 ม. | ตร.ม  | 600    | 27.56                               | 16,536.00  | - ลูกรัง 5 กม.                |
|                          | - เหล็ก Ø 15 มม.                        | กก.   | 450    | 25.50                               | 11,475.00  | - ท่อ 15 กม.                  |
| 10                       | ไม้แบบ, ค้ำยัน, ตะปู                    | ตร.ม  | 33     | 244.40                              | 8,065.20   | - ปูนซีเมนต์ 20 กม.           |
| 11                       | งานเครื่องหมายจราจร                     |       |        |                                     |            | - ทราย 10 กม.                 |
|                          | - แบบ บ-25                              | ชิ้น  | -      | 2,500.00                            | -          | - หิน 15 กม.                  |
|                          | - แบบ ป้ายโครงการ                       | ชิ้น  | -      | 5,800.00                            | -          | - คอนกรีต 15 กม.              |
|                          | - แบบ บ-1                               | ชิ้น  | -      | 2,900.00                            | -          |                               |
| 12                       | งานเบ็ดเตล็ด                            |       |        |                                     |            | - ราคาน้ำมันดีเซล อ.เมืองยะลา |
|                          | - METAL CAP 3/4 "                       | อัน   | 32     | 5.00                                | 160.00     | 26.00 - 26.99                 |
|                          | - กระดาษขานอ้อย                         | แผ่น  | 1      | 340.00                              | 340.00     |                               |
|                          | - งานอุดรอยต่อคอนกรีต                   | ม.    | 120    | 18.00                               | 2,160.00   |                               |
| รวมค่างานต้นทุน          |                                         |       |        |                                     | 324,309.25 | จ่ายเงินล่วงหน้า 0 %          |
| FACTOR F                 |                                         |       |        |                                     | 1.3784     | ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %           |
| รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน   |                                         |       |        |                                     | 447,027.87 | ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %           |
| ป้ายโครงการ              |                                         |       |        |                                     | 3,000.00   |                               |
| เงินเพิ่มตามมติ ครม. 5 % |                                         |       |        |                                     | 22,351.39  |                               |
| คิดเป็นเงินประมาณ        |                                         |       |        |                                     | 472,379.26 | คิดเป็น 787.30 บาท/ตร.ม.      |
| รวมค่าก่อสร้างประมาณการ  |                                         |       |        |                                     | 472,300.00 |                               |
| ตัวอักษร                 |                                         |       |        | สี่แสนเจ็ดหมื่นสองพันสามร้อยบาทถ้วน |            |                               |

ลงชื่อ.....ประมาณราคา

ลงชื่อ.....ตรวจ

ลงชื่อ.....เห็นชอบ

(นายไมยยี่ดี ดอเลาะ)

(นางดารินา สะมะแอ)

(นายอิสมาแอ เจ๊ะเลาะ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละแอ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละแอ

รายการประมาณราคาต่อหน่วย(ราคาน้ำมันโซล่าที่ อ.เมือง 26.00 - 26.99 บาท)

(ใช้ราคาเฉลี่ยน้ำมัน ลิตรละ 26.50 บาท หาค่าขนส่ง ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา)

สาย แวสุวรรณ หมู่ที่ 6 ตำบลละแ อําเภอเมือง จังหวัดยะลา

1 งานกรุยทาง

|                              |                 |   |          |           |
|------------------------------|-----------------|---|----------|-----------|
| ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา | ค่างาน ตร.ม. ละ | = | 1.44 บาท | (ขนาดเบา) |
|------------------------------|-----------------|---|----------|-----------|

2 งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม

|                              |                 |   |          |
|------------------------------|-----------------|---|----------|
| ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา | ค่างาน ตร.ม. ละ | = | 4.53 บาท |
|------------------------------|-----------------|---|----------|

3 งานดินถม

|                  |                 |   |           |
|------------------|-----------------|---|-----------|
| ค่าวัสดุที่แหล่ง | ค่างาน ลบ.ม. ละ | = | 20.00 บาท |
|------------------|-----------------|---|-----------|

|                                       |                 |   |           |
|---------------------------------------|-----------------|---|-----------|
| ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคางานขุด-ขน | ค่างาน ลบ.ม. ละ | = | 21.67 บาท |
|---------------------------------------|-----------------|---|-----------|

|                                                    |  |   |           |
|----------------------------------------------------|--|---|-----------|
| ค่าขนส่งวัสดุจากแหล่งถึงหน้างาน ระยะทางขนส่ง 5 กม. |  | = | 17.14 บาท |
|----------------------------------------------------|--|---|-----------|

|                              |  |   |           |
|------------------------------|--|---|-----------|
| รวมค่าวัสดุที่หน้างาน(1+2+3) |  | = | 58.81 บาท |
|------------------------------|--|---|-----------|

|                                     |  |   |           |
|-------------------------------------|--|---|-----------|
| อัตราส่วนการยุบตัวเมื่อบดทับ(4)*1.6 |  | = | 94.10 บาท |
|-------------------------------------|--|---|-----------|

|                                        |  |   |           |
|----------------------------------------|--|---|-----------|
| ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาเมื่อบดทับ |  | = | 40.99 บาท |
|----------------------------------------|--|---|-----------|

|                 |                 |   |            |
|-----------------|-----------------|---|------------|
| รวมค่างานต้นทุน | ค่างาน ลบ.ม. ละ | = | 135.09 บาท |
|-----------------|-----------------|---|------------|

4 งานรองพื้นทางลูกรัง

|                  |                 |   |           |
|------------------|-----------------|---|-----------|
| ค่าวัสดุที่แหล่ง | ค่างาน ลบ.ม. ละ | = | 30.00 บาท |
|------------------|-----------------|---|-----------|

|                                       |                 |   |           |
|---------------------------------------|-----------------|---|-----------|
| ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคางานขุด-ขน | ค่างาน ลบ.ม. ละ | = | 32.03 บาท |
|---------------------------------------|-----------------|---|-----------|

|                                                    |  |   |           |
|----------------------------------------------------|--|---|-----------|
| ค่าขนส่งวัสดุจากแหล่งถึงหน้างาน ระยะทางขนส่ง 5 กม. |  | = | 17.14 บาท |
|----------------------------------------------------|--|---|-----------|

|                              |  |   |           |
|------------------------------|--|---|-----------|
| รวมค่าวัสดุที่หน้างาน(1+2+3) |  | = | 79.17 บาท |
|------------------------------|--|---|-----------|

|                                     |  |   |            |
|-------------------------------------|--|---|------------|
| อัตราส่วนการยุบตัวเมื่อบดทับ(4)*1.6 |  | = | 126.67 บาท |
|-------------------------------------|--|---|------------|

|                                        |  |   |           |
|----------------------------------------|--|---|-----------|
| ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาเมื่อบดทับ |  | = | 47.02 บาท |
|----------------------------------------|--|---|-----------|

|                 |                 |   |            |
|-----------------|-----------------|---|------------|
| รวมค่างานต้นทุน | ค่างาน ลบ.ม. ละ | = | 173.69 บาท |
|-----------------|-----------------|---|------------|

### 5 งานลูกรังไหล่ทาง

|                                                    |                 |   |            |
|----------------------------------------------------|-----------------|---|------------|
| ค่าวัสดุที่แหล่ง                                   | ค่างาน ลบ.ม. ละ | = | 30.00 บาท  |
| ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคางานชุด-ชน              | ค่างาน ลบ.ม. ละ | = | 32.03 บาท  |
| ค่าขนส่งวัสดุจากแหล่งถึงหน้างาน ระยะทางขนส่ง 5 กม. |                 | = | 17.14 บาท  |
| รวมค่าวัสดุที่หน้างาน(1+2+3)                       |                 | = | 79.17 บาท  |
| อัตราส่วนการยุบตัวเมื่อบดทับ(4)*1.30               |                 | = | 102.92 บาท |
| ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาเมื่อบดทับ ( 70 % )    |                 | = | 32.91 บาท  |
| รวมค่างานต้นทุน                                    | ค่างาน ลบ.ม. ละ | = | 135.84 บาท |

### 6 งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต

|                                                     |  |   |                  |
|-----------------------------------------------------|--|---|------------------|
| ค่าทราย (ราคาทรายคอนกรีต+ทรายถม)/2)                 |  | = | 278.00 บาท       |
| ค่าขนส่งวัสดุจากแหล่งถึงหน้างาน ระยะทางขนส่ง 10 กม. |  | = | 29.28 บาท        |
| รวมค่าวัสดุที่หน้างาน(1+2)                          |  | = | 307.28 บาท/ลบ.ม. |
| รวมค่างานต้นทุน =(1+2)*1.40                         |  | = | 430.20 บาท/ลบ.ม. |
| ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมบดทับ 75%                   |  | = | 0.00 บาท/ลบ.ม.   |
| รวมค่างานต้นทุน                                     |  | = | 430.20 บาท       |

### 7 งานคอนกรีต

|                                                     |                 |   |                   |
|-----------------------------------------------------|-----------------|---|-------------------|
| ค่าคอนกรีตผสมเสร็จ (ราคาพาณิชย์จังหวัดยะลา)         |                 | = | 2682.00 บาท/ลบ.ม. |
| ค่าขนส่งวัสดุจากแหล่งถึงหน้างาน ระยะทางขนส่ง 15 กม. |                 | = | 43.26 บาท/ลบ.ม.   |
| ค่าแรงเทคอนกรีต                                     |                 | = | 306.00 บาท/ลบ.ม.  |
| รวมค่างานต้นทุน                                     | ค่างาน ลบ.ม. ละ | = | 3031.26 บาท       |

### 8 งานไม้แบบ

|                           |                 |   |            |
|---------------------------|-----------------|---|------------|
| ไม้แบบ                    | 1 ลบ.ฟ.         | = | 320.00 บาท |
| ไม้คร่าว                  | 0.30 ลบ.ฟ.      | = | 96.00 บาท  |
| รวมค่างานไม้แบบ(1+2)*0.25 | 1 ตร.ม.         | = | 104.00 บาท |
| ตะปู                      | 0.20 กก/ตร.ม.   | = | 7.40 บาท   |
| ค่าแรง                    |                 | = | 133.00 บาท |
| รวมค่างานต้นทุน           | ค่างาน ตร.ม. ละ | = | 244.40 บาท |

9 งานท้อลอดกลมขนาด ศก. 0.40\*1.00 ม.

|                                  |              |   |                 |
|----------------------------------|--------------|---|-----------------|
| ค่าท่อ คสล. พร้อมขนส่งถึงหน้างาน |              | = | 722.81 บาท/ท่อน |
| ค่าทรายถมหลังท่อ                 | = 0.50 ลบ.ม. | = | 215.10 บาท      |
| งานยาแนวท่อ                      | = 0.01 ลบ.ม. | = | 30.00 บาท       |
| ค่าดำเนินการ                     |              | = | 140.00 บาท      |
| ราคาต่อเมตร                      |              | = | 1107.91 บาท     |

10 งานท้อลอดกลมขนาด ศก. 0.60\*1.00 ม.

|                                  |              |   |                 |
|----------------------------------|--------------|---|-----------------|
| ค่าท่อ คสล. พร้อมขนส่งถึงหน้างาน |              | = | 880.42 บาท/ท่อน |
| ค่าทรายถมหลังท่อ                 | = 0.50 ลบ.ม. | = | 215.10 บาท      |
| งานยาแนวท่อ                      | = 0.01 ลบ.ม. | = | 30.00 บาท       |
| ค่าดำเนินการ                     |              | = | 345.00 บาท      |
| ราคาต่อเมตร                      |              | = | 1470.52 บาท     |

11 งานท้อลอดกลมขนาด ศก. 0.80\*1.00 ม.

|                                  |              |   |                  |
|----------------------------------|--------------|---|------------------|
| ค่าท่อ คสล. พร้อมขนส่งถึงหน้างาน |              | = | 1348.56 บาท/ท่อน |
| ค่าทรายถมหลังท่อ                 | = 0.75 ลบ.ม. | = | 322.65 บาท       |
| งานยาแนวท่อ                      | = 0.02 ลบ.ม. | = | 60.00 บาท        |
| ค่าดำเนินการ                     |              | = | 421.00 บาท       |
| ราคาต่อเมตร                      |              | = | 2152.21 บาท      |

12 งานท้อลอดกลมขนาด ศก. 1.00\*1.00 ม.

|                                  |              |   |                  |
|----------------------------------|--------------|---|------------------|
| ค่าท่อ คสล. พร้อมขนส่งถึงหน้างาน |              | = | 1942.00 บาท/ท่อน |
| ค่าทรายถมหลังท่อ                 | = 1.00 ลบ.ม. | = | 430.20 บาท       |
| งานยาแนวท่อ                      | = 0.02 ลบ.ม. | = | 60.00 บาท        |
| ค่าดำเนินการ                     |              | = | 510.00 บาท       |
| ราคาต่อเมตร                      |              | = | 2942.20 บาท      |