

สรุปผลการประมาณราคา

งานประมาณราคา กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลละแอ

ประเภทงาน โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลละแอ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลละแอ ออกแบบและรายการ -

ประมาณการตามแบบ ปร. 4 จำนวน 5 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 27 เดือน เมษายน พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	272,774.70	1.2726	347,133.09	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
2	ค่าจ้างใจตามหนังสือ			17,356.65	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
	มท.0816.4/ว.284				เงินประกันผลงานหัก 0%
3	ป้ายโครงการ			3,000.00	
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			367,489.74	
	รวมค่าก่อสร้างประมาณการ			365,000.00	
	ตัวอักษร	สามแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน			

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา

(นายไมยฮิตี ดอเลาะ)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจ

(นายไมยฮิตี ดอเลาะ)

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายบุญ(มัต)อาหมิน แวดือเริ่ม)
หัวหน้าสำนักงานปลัด อบต

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นางดารินา สะมะแอ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายไมยฮิตี ดอเลาะ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายอิสมาแอ เจ๊ะเลาะ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายบุญฮัมหมัดดาริณ สามีมาะ)
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละแอ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลละแอ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

แบบเลขที่ รายการเลขที่

ฝ่ายประมาณราคา

กอง

กรม

ประมาณราคาโดย นายไมยยิตี ดอเลาะ

เมื่อวันที่ 27 เดือน เมษายน พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาสั่งซื้อของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานดินซุด - ถมดิน	10.40	ลบ.ม.	-	-	148.00	1,539.20	1,539.20	
2	งานทรายรองพื้น	0.40	ลบ.ม.	336.45	134.58	91.00	36.40	170.98	
3	งานคอนกรีตหยาบ	0.40	ลบ.ม.	1,433.00	573.20	398.00	159.20	732.40	
4	งานคอนกรีตโครงสร้าง	15.500	ลบ.ม.	1,782.00	27,621.00	498.00	7,719.00	35,340.00	
5	งานเหล็กเสริม	1.408	ตัน	-	-	3,401.00	4,788.61	4,788.61	
	- เหล็ก RB Ø 6 มม.	0.100	ตัน	24,275.70	2,427.57	2,807.00	280.70	2,708.27	
	- เหล็ก RB Ø 12 มม.	0.600	ตัน	22,009.35	13,205.61	2,807.00	1,684.20	14,889.81	
	- ลวดผูกเหล็ก No.18	38.00	กก.	40.00	1,520.00	-	-	1,520.00	
	- เหล็ก WIREMESH @0.25 ม. #	98.00	ตร.ม.	30.00	2,940.00	5.00	490.00	3,430.00	
6	งานไม้แบบ	48.10	ตร.ม.	-	-	133.00	6,397.30	6,397.30	
	- ไม้ใช้ทำแบบ	38.48	ลบ.ฟ.	467.29	17,981.32	-	-	17,981.32	
	- ไม้คราดแบบ	14.43	ลบ.ฟ.	467.29	6,742.99	-	-	6,742.99	
	- ไม้ค้ำยัน	34.00	ตัน	35.00	1,190.00	-	-	1,190.00	
	ยอดยกไป			-	74,336.27	-	23,094.61	97,430.88	

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลละแอ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา	แบบเลขที่	รายการเลขที่
ฝ่ายประมาณราคา	กอง	กรม

ประมาณราคาโดย นายไมยยิตี ดอเลาะ	เมื่อวันที่ 27	เดือน เมษายน พ.ศ. 2558
---------------------------------	----------------	------------------------

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา			-	74,336.27	-	23,094.61	97,430.88	
	- ตะปู	30.00	กก.	37.00	1,110.00	-	-	1,110.00	
7	งานโครงสร้างโครงหลังคา	98.00	ตร.ม.	-	-	90.00	8,820.00	8,820.00	
	- เหล็ก C 100x50x20x3.2	21.00	ท่อน	884.11	18,566.31	-	-	18,566.31	
	- เหล็ก c 75X45X20X3.2	24.00	ท่อน	614.02	14,736.48	-	-	14,736.48	
8	งานมุงกระเบื้องหลังคา	98.00	ตร.ม.	-	-	28.00	2,744.00	2,744.00	
	- กระเบื้องลอนคู่ 0.50x1.20 พร้อมอุปกรณ์	235.00	แผ่น	63.27	14,868.45	-	-	14,868.45	
	- ครอบสันโค้งพร้อมอุปกรณ์	33.00	แผ่น	62.00	2,046.00	-	-	2,046.00	
	- ครอบโค้งบีบปลายพร้อมอุปกรณ์	2.00	แผ่น	45.00	90.00	-	-	90.00	
	- ครอบข้างพร้อมอุปกรณ์	40.00	แผ่น	45.00	1,800.00	-	-	1,800.00	
	- เชิงชายไม้เทียม 1"x8"	46.00	เมตร	80.00	3,680.00	69.00	3,174.00	6,854.00	
9	งานก่ออิฐสี่เหลี่ยมดับล๊อค	37.00	ตร.ม.	118.98	4,402.26	60.00	2,220.00	6,622.26	
10	งานฉาบปูนเรียบ	104.00	ตร.ม.	74.48	7,745.92	82.00	8,528.00	16,273.92	
11	งานโครงสร้างฉาบปูนเรียบ	40.00	ตร.ม.	74.48	2,979.20	100.00	4,000.00	6,979.20	
12	งานพื้นปูกระเบื้องเคลือบ 12"x12"	60.00	ตร.ม.	256.00	15,360.00	120.00	7,200.00	22,560.00	
	ยอดยกไป			-	161,720.89	-	59,780.61	221,501.50	

