

สรุปผลการประมาณราคา

งานประมาณราคา กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลละแ

ประเภทงาน โครงการต่อเติมอาคารศูนย์ฝึกอาชีพและห้องน้ำพร้อมระบบน้ำประปา1.50X3.60ม.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลละแ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลละแ

ออกแบบและรายการ -

ประมาณการตามแบบ ปร. 4

จำนวน แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2558

ผู้ประมาณราคา นายยี่ดี ดอเลาะ

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	95,963.68	1.2726	122,123.38	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
2	ค่าจ้างเหมาหนังสือ				ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
	มท.0816.4/ว.284			6,106.17	เงินประกันผลงานหัก 0%
3	ป้ายโครงการ			3,000	
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			131,229.55	
	รวมค่าก่อสร้างประมาณการ			130,000.00	
ตัวอักษร		หนึ่งแสนสามหมื่นบาทถ้วน			

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา
(นายนายยี่ดี ดอเลาะ) ผอ กองช่าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจ
(นายนายยี่ดี ดอเลาะ) ผอ กองช่าง(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายนายยี่ดี ดอเลาะ)
หัวหน้าสำนักงานปลัด อบต(ลงชื่อ).....เห็นชอบ
(นางดารินา สะมะแอ) ปลัด อบต.ละแ(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายนายยี่ดี ดอเลาะ)
ผู้อำนวยการกองช่าง(ลงชื่อ).....อนุมัติ
(นายอิสมาแอ เจ๊ะเลาะ) นายก อบต.ละแ(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายนายยี่ดี ดอเลาะ)
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

๔
แบบเลขที่

100

၂၄၂

เมื่อวันที่ 11 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา							32,391.33	
15	กระเบื้องลอนคู่ 50x120x0.5 มม.	45.00	แผ่น	52.27	2,352.15	-	-	2,352.15	
16	ครอบสันหลังคา	-		-	-	-	-	-	
17	ตะขอยึดกระเบื้อง	90.00	อัน	5.00	450.00	-	-	450.00	
18	ค่าแรงมุงหลังคา	16.00	ตร.ม.	-	-	28.00	448.00	448.00	
19	เชิงไม้เทียม 1"x8"	16.00	เมตร	80.00	1,280.00	69.00	1,104.00	2,384.00	
20	งานฉนังก่ออิฐคอนกรีตบล็อก	36.00	ตร.ม.	-	-	60.00	2,160.00	2,160.00	
21	คอกันกริบล้อขนาด 7x19x39 ซม.	468.00	ก้อน	7.00	3,276.00	-	-	3,276.00	
22	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ผสม	12.00	ถุง	145.00	1,740.00	-	-	1,740.00	
23	ทรายหยาบ	6.00	ลบ.ม.	280.37	1,682.22	-	-	1,682.22	
24	งานฉนังฉาบปูนเรียบ	72.00	ตร.ม.	-	-	82.00	5,904.00	5,904.00	
25	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ผสม	18.00	ถุง	145.00	2,610.00	-	-	2,610.00	
26	ทรายละเอียด	6.00	ลบ.ม.	616.83	3,700.98	-	-	3,700.98	
27	งานประติรูปท่อน้ำ PVCพร้อมอุปกรณ์	3.00	บาน	1,500.00	4,500.00	130.00	390.00	4,890.00	
28	งานพื้นปูกระเบื้องขนาด8"x8"	6.00	ตร.ม.	280.00	1,680.00	120.00	720.00	2,400.00	
29	งานฉนังปูกระเบื้องขนาด 8"x10"	24.00	ตร.ม.	280.00	6,720.00	120.00	2,880.00	9,600.00	
30	โถส้วมนั่งราบชนิดราดน้ำ	2.00	อัน	550.00	1,100.00	105.00	210.00	1,310.00	
	ยอดยกไป							77,298.68	

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการต่อเติมอาคารศูนย์ฝึกอาชีพและ... น้ำพร้อมระบบน้ำประปาขนาด1.50X3.60ม.

แบบ พร.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลละแอ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

แบบเลขที่

ฝ่ายประมาณราคา

กอง

กรม

ประมาณราคาโดย ไม้ยี่ติ ดอเลาะ

เมื่อวันที่ 11 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา							77,298.68	
31	ก้อนน้ำ	3.00	อัน	120.00	360.00	25.00	75.00	435.00	
32	งานไฟฟ้า,สวิตช์พร้อมอุปกรณ์	3.00	ชุด	1,000.00	3,000.00	500.00	1,500.00	4,500.00	
33	ราวแขวนผ้า	3.00	อัน	350.00	1,050.00	70.00	210.00	1,260.00	
34	สีรองภายใน-ภายนอก	1.00	ถัง	2,500.00	2,500.00	1,000.00	1,000.00	3,500.00	
35	ป่อเกรอะ-ป่อซีม	1.00	ชุด	4,000.00	4,000.00	2,000.00	2,000.00	6,000.00	
36	งานระบบท่อประปา	1.00	เหมา	2,500.00	2,500.00	-	-	2,500.00	
37	ฝึกบัวบาน้ำสายอ่อนพร้อมวาล์ว	1.00	อัน	400.00	400.00	70.00	70.00	470.00	
	รวมค่าต้นทุน							95,963.68	
	FACTOR F							1.2726	
	รวม							122,123.38	
	ค่าจ้างใจตามหนังสือ มท.0816.4/ว.284							6,106.17	
	รวมทั้งหมด							128,229.55	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้าง							128,000.00	
		ตัวอักษร		หนึ่งแสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน					