

สรุปผลการประมาณราคา

งานประมาณราคา กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลละแอ

ประเภทงาน สาย กูบอ-กือเต ตอน2 ตั้งแต่ ตั้งแต่ กม. 0+270 ถึง 0+900

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลละแอ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลละแอ

ออกแบบและรายการ -

ประมาณการตามแบบ ปร. 4

จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ วันที่ 27 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานถนน	1,365,765.18	1.3784	1,882,570.72	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
2	ป้ายโครงการ	3,000.00		3,000	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
3	ค่าจ้างใจตามหนังสือ	94,128.54		94,128.54	เงินประกันผลงานหัก 0%
	มท.0816.4/ว.284				
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			1,979,699.26	
	รวมค่าก่อสร้างประมาณการ			1,979,000.00	
	ตัวอักษร	หนึ่งล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา

(นายไมยฮี้ดี ดอเลาะ)

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายไมยฮี้ดี ดอเลาะ)

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นางดารินา สะมะแอ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายอุสมันหมัดดารีอัน สะมะแอ)
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายอิสมาแอ เจ๊ะเลาะ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละแอ

(นายอุสมันหมัดดารีอัน สะมะแอ)
นายกเทศมนตรีศึกษา

ประมาณราคา ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สาย กุญอ-กือเต ตอน 2 หน้ที่ 1 ตำบลละแอ อำเภอมือง จังหวัดยะลา

ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร โหล่ทางลูกรังข้างละ 0 - 0.50 เมตร ระยะทาง 0.630 กม.

ตั้งแต่ กม. 0+270 ถึง 0+900

ประมาณราคาวันที่

27 พฤศจิกายน 2557

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน(บาท)		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
1	กรุยทาง	ตร.ม	-	1.48	-	
2	งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม	ตร.ม	3,150	4.68	14,742.00	
3	งานดินถม	ลบ.ม	-	148.40	-	
4	งานลูกรังรองพื้นทาง	ลบ.ม	-	163.43	-	
5	งานโหล่ทางลูกรัง	ลบ.ม	126	156.32	19,696.45	
6	ทรายถมปรับระดับ	ลบ.ม	126	433.05	54,564.30	- ผิวทางคอนกรีต กว้าง 4.00 ม.
7	งานท่อ					หนา 0.15 ม.
	- ขนาด Ø 0.60 เมตร	ท่อน	-	1,471.94	-	- โหล่ทางลูกรังกว้าง
	- ขนาด Ø 0.80 เมตร	ท่อน	-	2,154.35	-	ข้างละ 0.50 ม.
	- ขนาด Ø 1.00 เมตร	ท่อน	-	2,945.05	-	หนา 0.20 ม.
8	งานคอนกรีต	ลบ.ม	378	3,048.30	1,152,257.40	
9	งานเหล็กเสริม					ระยะขนส่ง
	- ตะแกรงลวดเชื่อม Ø 4 มม.#0.20 x0.20 ม.	ตร.ม	2,520	27.56	69,451.20	- ลูกรัง 10 กม.
	- เหล็ก Ø 15 มม.	กก.	900	25.50	22,950.00	- ท่อ 15 กม.
10	ไม้แบบ, ค้ำยัน, ตะปู	ตร.ม	88	252.86	22,251.83	- ปูนซีเมนต์ 20 กม.
11	งานเครื่องหมายจราจร					- ทราย 10 กม.
	- แบบ บ-25	ชิ้น	-	2,500.00	-	- หิน 15 กม.
	- แบบ ป้ายโครงการ	ชิ้น	-	5,800.00	-	- คอนกรีต 15 กม.
	- แบบ บ-1	ชิ้น	-	2,900.00	-	
12	งานเบ็ดเตล็ด					- ราคาน้ำมันดีเซล อ.เมืองยะลา
	- METAL CAP 3/4 "	อัน	88	5.00	440.00	30.00 - 30.99
	- กระดาษขานอ้อย	แผ่น	1	340.00	340.00	
	- งานอุดรอยต่อคอนกรีต	ม.	504	18.00	9,072.00	
รวมค่างานต้นทุน					1,365,765.18	จ่ายเงินล่วงหน้า 0 %
FACTOR F					1.3784	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน					1,882,570.72	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
ป้ายโครงการ					3,000.00	
เงินเพิ่มตามมติ ครม. 5 %					94,128.54	
คิดเป็นเงินประมาณ					1,979,699.26	คิดเป็น 785.59 บาท/ตร.ม.
รวมค่าก่อสร้างประมาณการ					1,979,000.00	
ตัวอักษร				หนึ่งล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน		

ลงชื่อ.....ประมาณราคา

(นายไมยฮิติ ดอเลาะ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....ตรวจ

(นางดารินา สะมะแอ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละแอ

ลงชื่อ.....เห็นชอบ

(นายอิสมาแอ เจ๊ะเลาะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละแอ