

ประมาณราคา ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สาย ป้ายนา หมู่ที่ 2 ตำบลละแ อำเภอยะลา จังหวัดยะลา

ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0 - 0.50 เมตร ระยะทาง 0.300 กม.พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,200 ตร.ม.

ตั้งแต่ กม. 0+000 ถึง 0+300

ประมาณราคาวันที่

27 พฤศจิกายน 2557

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน(บาท)		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
1	กรุยทาง	ตร.ม	-	1.48	-	
2	งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม	ตร.ม	1,500	4.68	7,020.00	
3	งานดินถม	ลบ.ม	-	148.40	-	
4	งานลูกรังรองพื้นทาง	ลบ.ม	-	163.43	-	
5	งานไหล่ทางลูกรัง	ลบ.ม	60	156.32	9,379.20	
6	ทรายถมปรับระดับ	ลบ.ม	60	433.05	25,983.00	- ผิวทางคอนกรีต กว้าง 4.00 ม.
7	งานท่อ					หนา 0.15 ม.
	- ขนาด Ø 0.60 เมตร	ท่อน	-	1,471.94	-	- ไหล่ทางลูกรังกว้าง
	- ขนาด Ø 0.80 เมตร	ท่อน	-	2,154.35	-	ข้างละ 0.50 ม.
	- ขนาด Ø 1.00 เมตร	ท่อน	-	2,945.05	-	หนา 0.20 ม.
8	งานคอนกรีต	ลบ.ม	180	3,048.30	548,694.00	
9	งานเหล็กเสริม					ระยะขนส่ง
	- ตะแกรงลวดเชื่อม Ø 4 มม.#0.20 x0.20 ม.	ตร.ม	1,200	27.56	33,072.00	- ลูกรัง 5 กม.
	- เหล็ก Ø 15 มม.	กก.	500	25.50	12,750.00	- ท่อ 15 กม.
10	ไม้แบบ, ค้ำยัน, ตะปู	ตร.ม	85	252.86	21,493.10	- ปูนซีเมนต์ 20 กม.
11	งานเครื่องหมายจราจร					- ทราย 10 กม.
	- แบบ บ-25	ชิ้น	-	2,500.00	-	- หิน 15 กม.
	- แบบ ป้ายโครงการ	ชิ้น	-	5,800.00	-	- คอนกรีต 15 กม.
	- แบบ บ-1	ชิ้น	-	2,900.00	-	
12	งานเบ็ดเตล็ด					- ราคาน้ำมันดีเซล อ.เมืองยะลา
	- METAL CAP 3/4 "	อัน	40	5.00	200.00	30.00 - 30.99
	- กระดาษขานอ้อย	แผ่น	1	340.00	340.00	
	- งานอุดรอยต่อคอนกรีต	ม.	240	18.00	4,320.00	
	รวมค่างานต้นทุน				663,251.30	จ่ายเงินล่วงหน้า 0 %
	FACTOR F				1.3784	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน				914,225.59	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
	ป้ายโครงการ				3,000.00	
	เงินเพิ่มตามมติ ครม. 5 %				45,711.28	
	รวมเป็นเงิน				962,936.87	คิดเป็น 802.45 บาท/ตร.ม.
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้าง				961,300.00	
	ตัวอักษร				แก้แสนหกหมื่นหนึ่งพันสามร้อยบาทถ้วน	

ลงชื่อ.....ประมาณราคา

ลงชื่อ.....ตรวจ

ลงชื่อ.....เห็นชอบ

(นายไมยฮดี ดอเลาะ)

(นางดารินา สะมะแอ)

(นายอิสมาแอ เจ๊ะเลาะ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละแ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละแ