

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- ๒.๓ นางอนุวรรณ์ พงษ์รัตนะ กรรมการ

องค์การบริหารส่วนตำบลละแ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ประเภทงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน

เส้นทาง สายศาลา ชรบ.-วังลำราญ

รหัสสายทาง -

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่4 ตำบลละแ

แบบเลขที่ 0

ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณการเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
2	ประเภทงานทาง , งานสาธารณูปโภค และงานดิน	705,089.23	1.3784	971,894.99	
3	ประเภทงานสะพาน และท่อเหลี่ยม				
4	ประเภทงานชลประทาน				
5	ประเภทงานไม้พิจารณาปรับราคา เงื่อนไข	3,000.00	0	3,000.00	
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก 0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%				
	แรงจูงใจ ตามมติ ครม. 5.00%			48,594.75	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			1,023,489.74	
	คิดเป็นเงินประมาณ			1,023,000.00	
	ตัวอักษร (เงินหนึ่งล้านสองหมื่นสามพันบาทถ้วน)				
ขนาดหรือเนื้อที่ถนน		1,400.00 ตร.ม			
เฉลี่ยราคาประมาณ		730.71 บาท/ตร.ม			

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ

(นายไมยยี่ดี ดอเลาะ)

ตรวจ

(ลงชื่อ).....ปลัด อบต.

(นางดาริณา สะมะแอ)

เห็นชอบ

(ลงชื่อ).....

(นายอิสมะแอ เจ๊ะเลาะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละแ

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลละแอ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ประเภทงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน

เส้นทาง	สายศาลา ขรป.-วังตำราญ	ผิวจราจร	4.00 ม. หน้า	0.15 ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ	- ม.
		ระยะทาง	350.00 ม.	พื้นที่ไม่น้อยกว่า	1400.00 ตร.ม.

รหัสสายทาง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่4 ตำบลตะเภา

แบบเลขที่ ม.ค.-00

ประมาณการเมื่อวันที่ 28-มี.ค.-16

[illegible]

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลละแ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ประเภทงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน

เส้นทาง สายศาลา ชรบ.-วังสำราญ

ผิวจราจร

4.00 ม. หนา

0.15 ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ

- ม.

ระยะทาง

350.00 ม.

พื้นที่ไม่น้อยกว่า

1400.00 ตร.ม.

รหัสสายทาง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลละแ

แบบเลขที่

ประมาณการเมื่อวันที่

28 มีนาคม 2559

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	คำนวณต้นทุน(บาท)		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
1	งานกรุยทาง	ตร.ม.	-	-	-	- งานตัดทางใหม่บริเวณไหล่ทาง
2	งานดินตัด	ลบ.ม.	-	-	-	ผู้ควบคุมงานต้องตรวจสอบ
3	งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดกันทางเดิน	ตร.ม.	1,400.00	4.33	6,062.00	ปริมาณดินตัดก่อนดำเนินการ
4	งานลูกรังรองพื้นทาง	ลบ.ม.	-	-	-	ก่อสร้าง
5	งานไหล่ทางลูกรัง	ลบ.ม.	-	-	-	- ลูกรังกว้าง - ม.
6	งานทรายถมปรับระดับ	ลบ.ม.	70.00	320.07	22,404.90	หนา - ม.
7	งานท่อ					- ผิวทางคอนกรีต
	- ขนาดท่อ ๑0.40 เมตร	ท่อน	-	-	-	กว้าง 4.00 ม.
	- ขนาดท่อ ๑0.60 เมตร	ท่อน	12.00	1,486.32	17,835.86	หนา 0.15 ม.
	- ขนาดท่อ ๑0.80 เมตร	ท่อน	-	-	-	- ไหล่ทางลูกรังกว้าง
	- ขนาดท่อ ๑1.00 เมตร	ท่อน	-	-	-	ข้างละ - ม.
8	งานคอนกรีต 1:2:4	ลบ.ม.	210.00	2,763.75	580,387.50	หนา - ม.
9	งานเหล็กเสริม					
	- ตะแกรงลวดเชื่อม ๑4 มม.# 0.25 x 0.25 ม.	ตร.ม.	1,400.00	25.13	35,187.32	ระยะชนส่ง
	- เหล็ก ๑5 มม.	กก.	649.00	21.35	13,856.15	- ลูกรัง 5 กม.
10	งานไม้แบบ ; ค้ำยัน ; ตะปู	ตร.ม.	105.00	237.74	24,962.70	- ท่อ 15 กม.
11	งานเครื่องหมายจราจร					- ปูนซีเมนต์ 25 กม.
	- แบบ บ- 25	ชิ้น	-	-	-	- ทราย 25 กม.
	- แบบ น - 1	ชิ้น	-	-	-	- หิน 15 กม.
	- แบบ บ - 1	ชิ้น	-	-	-	
12	งานเปิดเตล็ด					
	- ท่อ พี.วี.ซี. ๑3/4"	ท่อน	-	-	-	ที่ราคาน้ำมันดีเซล
	- กระดาษขานอ้อย	แผ่น	2	340.00	680.00	22.00-22.99 บาท/ลิตร
	- งานอุดรอยต่อคอนกรีต	ม.	280.00	13.26	3,712.80	
	รวมคำนวณต้นทุน				705,089.23	จ่ายเงินล่วงหน้า 0 %
	FACTOR F				1.3784	ดอกเบี้ยเงิน 7 %
	เป็นเงิน				971,894.99	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
	ป้ายโครงการก่อสร้าง(ตามแบบ อบต.กำหนด)				3,000.00	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน				974,894.99	
	คิดเป็นเงินประมาณ				974,894.99	
	เพิ่มตามมติ ครม. 5%				1,023,639.74	คิดเป็น 731.17 บาท/ตร.ม.

(นายไมยฮิตี ดอละ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ผู้ประมาณการ

(นางดารินา สะมะแอ)

ปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลละแ

ผู้ตรวจ

(นายอิสมะแอ เจ๊ะละ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละแ