

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายก้อยยา-ตะโล๊ะทอ หมู่ที่ ๓
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลละแอ
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
๒๗๐,๐๐๐.- บาท (เงินสองแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายก้อยยา-ตะโล๊ะทอ หมู่ที่ ๓
ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
ระยะทาง ๑๐๐.๐๐ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
เป็นเงิน ๒๖๒,๐๐๐.- บาท (เงินสองแสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๖.๑ แบบสรุปราคากลาง ปร.๖
 - ๖.๒ แบบ ปร.๕
 - ๖.๓ แบบ ปร.๔
๗. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๗.๑ นายไมยฮิติ ดอเลาะ	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายพันธวัฒน์ ดินเตบ	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ	กรรมการ
๗.๓ นายสะมะแอ ยาแม	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายก้อยา-ตะไละทอ หมู่ที่ 3

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 3 ตำบลละแอ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

แบบ เลขที่

-

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลละแอ

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน

1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

13 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	กลุ่มงาน/งาน ค่างานก่อสร้างงานทาง	246,783.71	Factor F 1.3822
2	กลุ่มงาน/งาน ค่าแรงจูงใจตามมติ คณะรัฐมนตรี	12,339.19	
3	กลุ่มงาน/งาน ป้ายประจำโครงการ	3,000.00	
4	กลุ่มงาน/งาน	-	
5	อื่นๆ	-	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	262,122.90	
	ราคากลาง	262,000.00	
ตัวอักษร : (สองแสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน)			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายไมยฮิติ ดอเลาะ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายพันธวัฒน์ ดินเตบ)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสมมะแอ ยามแม)

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

สรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

องค์การบริหารส่วนตำบลละแ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563

☐ ประเภทงาน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน		
☐ เส้นทาง	สายก้อยยา-ตะโละทอ		รหัสสายทาง 0
☐ สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 3 ตำบลละแ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา		แบบเลขที่ 002/2563
☐ หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลละแ		รายการเลขที่ 2/2563
☐ หน่วยงานเจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลละแ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา		
☐ ปริมาณงาน	กว้าง	4.00 เมตร	ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 400.00 ตารางเมตร			

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	246,783.71	- ราคาน้ำมันดีเซลที่อำเภอเมือง
2	แรงจูงใจในการทำงานตามมติ ครม.	12,339.19	26.00-26.99 บาท/ลิตร
3	ค่าป้ายโครงการ	3,000.00	- ระยะทางขนส่งวัสดุ (ปูนซิเมนต์)
	เงื่อนไข		20.00 กม.
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00%		- วัสดุราคาพาณิชย์ จ.ยะลา เดือน
	เงินประกันผลงานหัก 0.00%		ธันวาคม 2562
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00%		
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%		
	แรงจูงใจ ตามมติ ครม. 5.00%		
	พื้นที่ ฝนตกชุก 1		
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	262,122.90	
	คิดเป็นเงินประมาณ	262,000.00	
	ตัวอักษร	(เงินสองแสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน)	

ขนาดหรือเนื้อที่ถนน	400.00 ตร.ม
เฉลี่ยราคาประมาณ	655.00 บาท/ตร.ม
ระยะเวลาก่อสร้าง	90.00 วัน (บวกระยะเวลาก่อสร้างเพิ่ม 50% แล้ว)
งวดงาน	1.00 งวด

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่ง อบต.ละแ เลขที่.....ลงวันที่.....

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นาย ไมยฮดี ดอเลาะ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นาย พันธวัฒน์ ดินเตบ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นาย สะมะแอ ยามแม)

องค์การบริหารส่วนตำบลละแะ อำเภองวังปิ้ง จังหวัดยะลา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563

- ☐ ประเภทงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน
- ☐ เส้นทาง สายกือยา-ตะล๊ะทอ รหัสสายทาง 0
- ☐ สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลละแะ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา แบบเลขที่ 002/2563
- ☐ หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลละแะ รายการเลขที่ 2/2563
- ☐ หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลละแะ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา
- ☐ ปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 400.00 ตารางเมตร

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	246,783.71	- ราคาน้ำมันดีเซลที่อำเภอเมือง
2	แรงจูงใจในการทำงานตามมติ ครม.	12,339.19	26.00-26.99 บาท/ลิตร
3	ค่าป้ายโครงการ	3,000.00	- ระยะทางขนส่งวัสดุ(ปูนซีเมนต์)
	เงื่อนไข		20.00 กม.
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00%		
	เงินประกันผลงานหัก 0.00%		- วัสดุราคาพาณิชย์ จ.ยะลา เดือน
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00%		ธันวาคม 2562
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%		
	แรงจูงใจ ตามมติ ครม. 5.00%		
	พื้นที่ ฝนตกชุก 1		
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	262,122.90	
	คิดเป็นเงินประมาณ	262,000.00	
	ตัวอักษร	(เงินสองแสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน)	

ขนาดหรือเนื้อที่ถนน 400.00 ตร.ม

เฉลี่ยราคาประมาณ 655.00 บาท/ตร.ม

ประมาณการ

(ลงชื่อ).....

(นายไมยฮิดี ดอเลาะ)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ละแะ

เห็นชอบ

(ลงชื่อ).....

(นาง ดารินา สะมะแอ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละแะ

อนุมัติ

(ลงชื่อ).....

(นายอิสมาแอ เจ๊ะเลาะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละแะ

องค์การบริหารส่วนตำบลละแอ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

เส้นทาง สายกือยา-ตะไละทอ

		ผิวจราจร	4.00 ม.หนา	0.15 ม. ไหล่ทางสูงครึ่งข้างละ	0.50 ม.
รหัสสายทาง	0	ระยะทาง	100.00 ม.	พื้นที่ไม่น้อยกว่า	400.00 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลละแอ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

แบบเลขที่ 002/2563 รายการเลขที่ 2/2563

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลตะแคง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

[illegible]