

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายตะโละฮาแย หมู่ที่ ๑
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลละแอ
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
๒๗๐,๐๐๐.- บาท (เงินสองแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายตะโละฮาแย หมู่ที่ ๑
ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
ระยะทาง ๑๐๐.๐๐ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
เป็นเงิน ๒๖๒,๐๐๐.- บาท (เงินสองแสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๖.๑ แบบสรุปราคากลาง ปร.๖
 - ๖.๒ แบบ ปร.๕
 - ๖.๓ แบบ ปร.๔
๗. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๗.๑ นายไมยฮิติ ดอเลาะ ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายพันธวัฒน์ ดินเดบ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ	กรรมการ
๗.๓ นายสะมะแอ ยามะ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	กรรมการ

สรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง
องค์การบริหารส่วนตำบลละแ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563

- ☐ ประเภทงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน
- ☐ เส้นทาง สายตะโละฮาแย รหัสสายทาง 0
- ☐ สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลละแ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา แบบเลขที่ 003/2563
- ☐ หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลละแ รายการเลขที่ 1/2563
- ☐ หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลละแ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา
- ☐ ปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร
- หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 400.00 ตารางเมตร

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	246,783.81	- ราคาน้ำมันดีเซลที่อำเภอเมือง
2	แรงจูงใจในการทำงานตามมติ ครม.	12,339.19	26.00-26.99 บาท/ลิตร
3	ค่าป้ายโครงการ	3,000.00	- ระยะทางขนส่งวัสดุ (ปูนซีเมนต์)
	เงื่อนไข		20.00 กม.
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00%		- วัสดุราคาพาณิชย์ จ.ยะลา เดือน
	เงินประกันผลงานหัก 0.00%		ธันวาคม 2562
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00%		
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%		
	แรงจูงใจ ตามมติ ครม. 5.00%		
	พื้นที่ ฝนตกชุก 1		
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	262,123.00	
	คิดเป็นเงินประมาณ	262,000.00	
	ตัวอักษร (เงินสองแสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน)		

ขนาดหรือเนื้อที่ถนน 400.00 ตร.ม

เฉลี่ยราคาประมาณ 655.00 บาท/ตร.ม

ระยะเวลาก่อสร้าง 90.00 วัน (บวกระยะเวลาก่อสร้างเพิ่ม 50% แล้ว)

งวดงาน 1.00 งวด

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่ง อบต.ละแ เลขที่.....ลงวันที่.....

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
 (นาย ไมยฮัตติ คอเลาะ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
 (นาย พันธวัฒน์ ดินเตบ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
 (นาย สะมะแอ ยามะ)

)

องค์การบริหารส่วนตำบลละแอ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563

- ☐ ประเภทงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน
- ☐ เส้นทาง สายตะโละหาแอ รหัสสายทาง 0
- ☐ สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลละแอ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา แบบเลขที่ 003/2563
- ☐ หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลละแอ รายการเลขที่ 1/2563
- ☐ หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลละแอ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา
- ☐ ปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
- หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 400.00 ตารางเมตร

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	246,783.81	- ราคาน้ำมันดีเซลที่อำเภอเมือง
2	แรงจูงใจในการทำงานตามมติ ครม.	12,339.19	26.00-26.99 บาท/ลิตร
3	ค่าป้ายโครงการ	3,000.00	- ระยะทางขนส่งวัสดุ(ปูนซิเมนต์)
	เงื่อนไข		20.00 กม.
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00%		
	เงินประกันผลงานหัก 0.00%		- วัสดุราคาพาณิชย์ จ.ยะลา เดือน
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00%		ธันวาคม 2562
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%		
	แรงจูงใจ ตามมติ ครม. 5.00%		
	พื้นที่ ฝนตกชุก 1		
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	262,123.00	
	คิดเป็นเงินประมาณ	262,000.00	
	ตัวอักษร (เงินสองแสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน)		

ขนาดหรือเนื้อที่ถนน 400.00 ตร.ม

เฉลี่ยราคาประมาณ 655.00 บาท/ตร.ม

ประมาณการ

(ลงชื่อ).....

(นายไมยฮิดี ดอเลาะ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

(ลงชื่อ).....

(นางดารินา สะมะแอ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละแอ

อนุมัติ

(ลงชื่อ).....

(นายอิสมาแอ เจ๊ะเลาะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละแอ

องค์การบริหารส่วนตำบลละแอ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

เส้นทางสายตะโละฮาแย

		ผิวจราจร	4.00 ม. ทน	0.15 ม. ไหล่ทางสูงครึ่งข้างละ	0.50 ม.
รหัสสายทาง	0	ระยะทาง	100.00 ม.	พื้นที่ไม่น้อยกว่า	400.00 ตร.ม.

แบบเลขที่ ๐๐๓/๒๕๖๓

รายการเลขที่ 1/2563

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	ราคาค่าต้นทุน	F _n	ราคา/หน่วย x F _n	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างและปรับปรุงโครงสร้างทางเดิม								
	1.1 งานวางपाइปดอต	ตร.ม.	-	1.74	-	1.3822	2.41	-	
	1.2 งานปรับเกรดและบดอัดกันทางเดิม	ตร.ม.	500.00	5.53	2,765.00	1.3822	7.64	3,821.78	
	1.3 งานขุดวัสดุที่ไม่เหมาะสม	ลบ.ม.	-	50.62	-	1.3822	69.97	-	
	1.4 งานดินถม	ลบ.ม.	-	135.92	-	1.3822	187.87	-	
	1.5 งานตัดดิน	ลบ.ม.	-	46.02	-	1.3822	63.61	-	
	1.6 งานรองพื้นทางลูกรัง	ลบ.ม.	-	189.62	-	1.3822	262.10	-	
	1.7 งานโหล่ทางลูกรัง	ลบ.ม.	20.00	219.80	4,396.05	1.3822	303.81	6,076.22	
2	งานท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดต่างๆ								
	2.1 ขนาดท่อ Ø0.30 เมตร	ท่อน	-	633.22	-	1.3822	875.23	-	
	2.1 ขนาดท่อ Ø0.40 เมตร	ท่อน	-	803.57		1.3822			
	2.2 ขนาดท่อ Ø0.50 เมตร	ท่อน	-	1,142.98	-	1.3822	1,579.83	-	
	2.3 ขนาดท่อ Ø0.60 เมตร	ท่อน	-	1,030.57	-	1.3822	1,424.45	-	
	2.4 ขนาดท่อ Ø0.80 เมตร	ท่อน	-	1,623.34	-	1.3822	2,243.78	-	
	2.5 ขนาดท่อ Ø1.00 เมตร	ท่อน	-	2,783.32	-	1.3822	3,847.10	-	
3	งานผิวทางפורเมนต์ซีเมนต์คอนกรีต								
	3.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	20.00	524.72	10,494.33	1.3822	725.26	14,505.26	
	3.2 งานผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	400.00	379.15	151,659.76	1.3822	524.06	209,624.12	
4	งานเบ็ดเตล็ด								
	5.1 รอยต่อเพื่อขยายตัวตามขวาง	เมตร	-	239.32	-	1.3822	330.79	-	
	5.2 รอยต่อเพื่อหดตัวตามขวาง	เมตร	76.00	121.44	9,229.07	1.3822	167.85	12,756.43	
	5.3 รอยต่อตามยาว	เมตร	-	89.01	-	1.3822	123.03	-	
			รวมค่าต้นทุน		178,544.21	รวมราคากลาง		246,783.81	

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายตะโละฮาเย หมู่ที่ 1

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 1 ตำบลละแอ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

แบบ เลขที่

-

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลละแอ

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน

1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

17 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	กลุ่มงาน/งาน ค่างานก่อสร้างงานทาง	246,783.81	Factor F 1.3822
2	กลุ่มงาน/งาน ค่าแรงจูงใจตามมติ คณะรัฐมนตรี	12,339.19	
3	กลุ่มงาน/งาน ป้ายประจำโครงการ	3,000.00	
4	กลุ่มงาน/งาน	-	
5	อื่นๆ	-	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	262,123.00	
	ราคากลาง	262,000.00	
ตัวอักษร : (สองแสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน)			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายไมยฮิติ ดอเลาะ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายพันธวัฒน์ ดินเตบ)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสะมะแอ ยามะ)

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน