

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม หมู่ที่ 3
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลละแอ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 432,600.- บาท (เงินสี่แสนสามหมื่นสองพันหกร้อยบาทถ้วน)
3. ลักษณะงาน โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม หมู่ที่ 3 (รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด)
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 6 มกราคม 2560
- โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม หมู่ที่ 3 เป็นเงิน 414,000.- บาท (เงินสี่แสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1 แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5)
 - 5.2 แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.4)
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 6.1 นายไมยฮิดี ดอเลาะ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
 - 6.2 นายพันธวัฒน์ ดินเตบ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
 - 6.3 นางอนุวรรณ พงษ์รัตนะ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

สรุปผลการประมาณราคา

งานประมาณราคา กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลละแอ

ประเภทงาน โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม ขนาด 1.80x1.80 เมตร ชนิด 2 ช่อง กว้าง 8.00 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลละแอ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลละแอ

ออกแบบและรายการ

ประมาณการตามแบบ ปร. 4

จำนวน 2

แผ่น

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2560

ผู้ประมาณราคา นาย ไมยฮิตี ดอเลาะ

ตำแหน่ง นักบริหารงานช่าง

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานท่อเหลี่ยม	306,598.74	1.2782	391,894.51	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
2	ค่าจ้างใจตามหนังสือ				ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
	มท.0816.4/ว.284			19,595	เงินประกันผลงานหัก 0%
3	ป้ายโครงการ			3,000	ราคาน้ำมันดีเซล
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			414,489.24	26.00-26.99 บาท/ลิตร
	รวมค่าก่อสร้างประมาณการ			414,000.00	
	ตัวอักษร	สี่เหลี่ยมผืนผ้าสีพื้นขาว			

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา

(นาย ไมยฮิตี ดอเลาะ)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นาย ไมยฮิตี ดอเลาะ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นางดารินา สะมะแอ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นาย พันธุ์รัตน์ ดินเตบ)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายอิสมาแอ เจ๊ะเลาะ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางอนุวรรณ พงษ์รัตนะ)

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละแอ

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม ขนาด 1.80x1.80 เมตร ชนิด 2 ช่อง กว้าง 8.00 เมตร				แบบ ป.ร. 4 แผ่นที่ 1 /	
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลสะเมิง อำเภอยะหา จังหวัดยะลา		แบบเลขที่		รายการเลขที่	
ฝ่ายประมาณราคา		กอง		กรม	
ประมาณราคาโดย		เมื่อวันที่ 6 เดือน มกราคม พ.ศ. 2560			

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรง		หมายเหตุ
				บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	
1	งานขุดดิน	67.39	ลบ.ม.		-	99.00	6,671.61	6,671.61		
2	งานคอนกรีตหยาบ	3.09	ลบ.ม.	1,561.67	4,825.57	306.00	945.54	5,771.11		
3	งานคอนกรีต 1:2:4	45.90	ลบ.ม.	2,682.24	123,114.82	306.00	14,045.40	137,160.22		
4	งานเสริมเหล็ก	3.847	ตัน	-	-	3,300.00	12,695.10	12,695.10		
5	เหล็ก RB Ø 6 มม.	0.046	ตัน	21,694.70	997.96	-	-	997.96		
6	เหล็ก RB Ø 9 มม.	0.996	ตัน	20,187.69	20,106.94	-	-	20,106.94		
7	เหล็ก DB Ø 12 มม.(SD 40)	1.859	ตัน	17,259.43	32,085.28	-	-	32,085.28		
8	เหล็ก DB Ø 16 มม.(SD 40)	0.831	ตัน	17,682.80	14,694.41	-	-	14,694.41		
9	เหล็ก DB 20 มม.	0.115	ตัน	17,682.80	2,033.52	-	-	2,033.52		
10	ลวดผูกเหล็ก	70.00	กก.	37.38	2,616.60	-	-	2,616.60		
11	งานไม้แบบ	144.00	ตร.ม.	-	-	133.00	19,152.00	19,152.00		
12	ไม้แบบ	80.00	ลบ.ฟ.	500.00	40,000.00	-	-	40,000.00		
13	ไม้ค้ำยัน	28.00	ตัน	40.00	1,120.00	-	-	1,120.00		
14	ตะปู	52.00	กก.	40.00	2,080.00	-	-	2,080.00		
15	น้ำมันทาแบบ	62.00	ลิตร	22.00	1,364.00	-	-	1,364.00		
	ยอดคงไป				245,039.09		53,509.65	298,548.74		

