

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมคูระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 6  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลละแ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 232,200.- บาท (เงินสองแสนสามหมื่นสองพันสองร้อยบาทถ้วน)
3. ลักษณะงาน โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมคูระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 6 (รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด)
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560
  - โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมคูระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 6 เป็นเงิน 233,000.- บาท (เงินสองแสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน)
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - 5.1 แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5)
  - 5.2 แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.4)
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - 6.1 นายไมยฮิติ ดอเลาะ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
  - 6.2 นายพันธุ์วัฒน์ ดินเตบ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
  - 6.3 นางอนุวรรณ พงษ์รัตนะ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

## สรุปผลการประมาณราคา

งานประมาณราคา กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลละแ

ประเภทงาน โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมคูระบายน้ำ คสล.ขนาด 0.80x0.80 เมตร ระยะทาง 54.00ม.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลละแ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลละแ

ออกแบบและรายการ -

ประมาณการตามแบบ ปร. 4

จำนวน

แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

ผู้ประมาณราคา ไมยอติ ดอละ

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

| ลำดับที่ | รายการ                  | รวมค่างานต้นทุน             | Factor F | รวมค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ              |
|----------|-------------------------|-----------------------------|----------|----------------|-----------------------|
| 1        | ประเภทงานอาคาร          | 172,502.55                  | 1.2726   | 219,526.74     | เงินล่วงหน้าจ่าย 0%   |
| 2        | ค่าจ้างใจตามหนังสือ     |                             |          |                | ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%    |
|          | มท.0816.4/ว.284         |                             |          | 10,976.34      | เงินประกันผลงานหัก 0% |
| 3        | ป้ายโครงการ             |                             |          | 3,000          |                       |
|          | รวมเป็นค่าก่อสร้าง      |                             |          | 233,503.08     | ราคาน้ำมันดีเซล       |
|          | รวมค่าก่อสร้างประมาณการ |                             |          | 233,000.00     | 27.00-27.99บาท/ลิตร   |
|          | ตัวอักษร                | สองแสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน |          |                |                       |

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายไมยอติ ดอละ)

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายไมยอติ ดอละ)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นางดารินา สะมะแ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายพันธวัฒน์ ดินเตบ)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายอิสมาแอ เจ๊ะละ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละแ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางอนุวรรณ์ พงษ์รัตน์)

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมคูระบายน้ำ คลส.ขนาด 0.80x0.80 เมตร ระยะทาง 54.00

แบบ ปร. 4 แผ่นที่ 1 / 1

|                                                |                                           |              |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------|
| สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ต.สะแก อ.ยะหา จ.ยะลา | แบบเลขที่                                 | รายการเลขที่ |
| ฝ่ายประมาณราคา                                 | กอง                                       | กรม          |
| ประมาณราคาโดย นายไมยยัติ ต่อเลาะ               | เมื่อวันที่ 20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 |              |

| ลำดับที่ | รายการ                    | จำนวน  | หน่วย | ราคาวัสดุสิ่งของ |            | ค่าแรงงาน    |           | ค่าวัสดุและค่าแรง | หมายเหตุ |
|----------|---------------------------|--------|-------|------------------|------------|--------------|-----------|-------------------|----------|
|          |                           |        |       | ราคาต่อหน่วย     | จำนวนเงิน  | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                   |          |
| 1        | งานขุดดิน - ถมดิน         | 54.00  | ลบ.ม. | -                | -          | 148.00       | 7,992.00  | 7,992.00          |          |
| 2        | งานทรายรองพื้น            | 2.16   | ลบ.ม. | 381.62           | 824.30     | 91.00        | 196.56    | 1,020.86          |          |
| 3        | งานคอนกรีตหยาบ 1:3:5      | 2.16   | ลบ.ม. | 1,565            | 3,380.40   | 398.00       | 859.68    | 4,240.08          |          |
| 4        | งานคอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4 | 18.00  | ลบ.ม. | 1,886            | 33,942.24  | 436.00       | 7,848.00  | 41,790.24         |          |
| 5        | งานเหล็กเสริม             | 1.590  | ตัน   | -                | -          | 4,100.00     | 6,519.00  | 6,519.00          |          |
|          | - งานเหล็ก RB Ø 9 มม.     | 1.290  | ตัน   | 20,984           | 20,983.53  | -            | -         | 20,983.53         |          |
|          | - งานเหล็ก RB Ø 6 มม.     | 0.30   | ตัน   | 22,432           | 6,729.64   | -            | -         | 6,729.64          |          |
| 6        | งานประกอบไม้แบบ           | 172.00 | ตร.ม. | -                | -          | 133.00       | 22,876.00 | 22,876.00         |          |
|          | - งานไม้ใช้ทำแบบ          | 80.00  | ลบ.ฟ. | 467              | 37,360.00  | -            | -         | 37,360.00         |          |
|          | - ไม้ครายัดแบบ            | 20.00  | ลบ.ฟ. | 467              | 9,340.00   | -            | -         | 9,340.00          |          |
|          | - ตะปู                    | 40.00  | กก.   | 37               | 1,495.20   | -            | -         | 1,495.20          |          |
|          | ลวดผูกเหล็ก               | 40.00  | กก.   | 37               | 1,480.00   |              |           | 1,600.00          |          |
|          |                           |        |       |                  |            |              |           |                   |          |
|          |                           |        |       |                  |            |              |           |                   |          |
|          | ยอดยกไป                   |        |       |                  | 115,535.31 |              | 46,291.24 | 161,946.55        |          |

