

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคางานก่อสร้าง  
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- |   |                                        |                                                                                                                                                                   |
|---|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ๑ | ชื่อโครงการ<br>/หน่วยงานเจ้าของโครงการ | โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ฝึกอาชีพ หมู่ที่ ๔<br>สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลละแอ                                                                                  |
| ๒ | วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร          | ๓๘๔,๗๐๐.- บาท                                                                                                                                                     |
| ๓ | ลักษณะงานโดยสังเขป                     | โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ฝึกอาชีพ<br>ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๒.๐๐ เมตร<br>หมู่ที่ ๔ ตำบลละแอ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา<br>(รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด) |
| ๔ | ราคากลางคำนวณ ณ วันที่                 | ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐                      เป็นเงิน ๓๙๒,๑๐๐.- บาท                                                                                                    |
| ๕ | บัญชีประมาณการราคากลาง                 |                                                                                                                                                                   |
|   | ๕.๑                                    | แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)                                                                                                                          |
|   | ๕.๒                                    | แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)                                                                                                                                     |
| ๖ | รายชื่อคณะกรรมการคำนวณราคากลาง         |                                                                                                                                                                   |
|   | ๖.๑                                    | นายไมยฮีดี                      ดอเลาะ                      ประธานกรรมการ                                                                                         |
|   | ๖.๒                                    | นายพันธวัฒน์                      ดินเตบ                      กรรมการ                                                                                             |
|   | ๖.๓                                    | นางอนุวรรณ์                      พงษ์รัตน์                      กรรมการ                                                                                           |

สรุปผลการประมาณราคา

งานประมาณราคา กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลละแอ

ประเภทงาน โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ฝึกอาชีพ ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลละแอ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลละแอ ออกแบบและรายการ

ประมาณการตามแบบ ปร. 4 จำนวน 3 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

| ลำดับที่ | รายการ                  | รวมค่างานต้นทุน                        | Factor F | รวมค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ              |
|----------|-------------------------|----------------------------------------|----------|----------------|-----------------------|
| 1        | ประเภทงานอาคาร          | 291,244.67                             | 1.2726   | 370,637.97     | เงินล่วงหน้าจ่าย 0%   |
| 2        | ค่าจ้างทำตามหนังสือ     |                                        |          | 18,531.90      | ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%    |
|          | มท.0816.4/ว.284         |                                        |          |                | เงินประกันผลงานหัก 0% |
| 3        | ป้ายโครงการ             |                                        |          | 3,000.00       |                       |
|          | รวมเป็นค่าก่อสร้าง      |                                        |          | 392,169.87     |                       |
|          | รวมค่าก่อสร้างประมาณการ |                                        |          | 392,100.00     |                       |
|          | ตัวอักษร                | ตามแบบกำหนดในสองพันหนึ่งร้อยยี่สิบเก้า |          |                |                       |

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา

(นายไมยฮิดี ดอเลาะ)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายไมยฮิดี ดอเลาะ)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นฤพนธ์วัฒน์ ดินเตบ)  
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นางดารินา สะมะแอ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางอนุวรรณ์ พงษ์รัตนะ)  
นักวิชาการศึกษานำนาญการ

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายอิสมาแอ เจ๊ะเลาะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละแอ

| สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลละแอ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา |  | แบบเลขที่                                 | รายการเลขที่ |
|----------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------|--------------|
| ฝ่ายประมาณราคา                                           |  | กอง                                       | กรม          |
| ประมาณราคาโดย นายโมยยิตี ดอละาะ                          |  | เมื่อวันที่ 20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 |              |

| ลำดับที่ | รายการ                     | จำนวน  | หน่วย | ราคาสั่งซื้อของ |           | ค่าแรงงาน    |           | ค่าวัสดุและค่าแรง | หมายเหตุ |
|----------|----------------------------|--------|-------|-----------------|-----------|--------------|-----------|-------------------|----------|
|          |                            |        |       | ราคาต่อหน่วย    | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                   |          |
| 1        | งานดินซุด - ถมดิน          | 10.40  | ลบ.ม. | -               | -         | 148.00       | 1,539.20  | 1,539.20          |          |
| 2        | งานทรายรองพื้น             | 0.40   | ลบ.ม. | 381.62          | 152.65    | 99.00        | 39.60     | 192.25            |          |
| 3        | งานคอนกรีตหยาบ             | 0.40   | ลบ.ม. | 1,565.00        | 626.00    | 398.00       | 159.20    | 785.20            |          |
| 4        | งานคอนกรีตโครงสร้าง        | 15.500 | ลบ.ม. | 1,886.00        | 29,233.00 | 498.00       | 7,719.00  | 36,952.00         |          |
| 5        | งานเหล็กเสริม              | 0.700  | ตัน   | -               | -         | 3,401.00     | 2,380.70  | 2,380.70          |          |
|          | - เหล็ก RB Ø 6 มม.         | 0.100  | ตัน   | 22,432.00       | 2,243.20  | 2,807.00     | 280.70    | 2,523.90          |          |
|          | - เหล็ก RB Ø 12 มม.        | 0.600  | ตัน   | 20,525.00       | 12,315.00 | 2,807.00     | 1,684.20  | 13,999.20         |          |
|          | - ลวดผูกเหล็ก No.18        | 38.00  | กก.   | 40.00           | 1,520.00  | -            | -         | 1,520.00          |          |
|          | - เหล็ก WIREMESH Ø0.25 ม.# | 98.00  | ตร.ม. | 25.00           | 2,450.00  | 5.00         | 490.00    | 2,940.00          |          |
| 6        | งานไม้แบบ                  | 48.10  | ตร.ม. | -               | -         | 133.00       | 6,397.30  | 6,397.30          |          |
|          | - ไม้ใช้ทำแบบ              | 38.48  | ลบ.ฟ. | 467.29          | 17,981.32 | -            | -         | 17,981.32         |          |
|          | - ไม้ครายึดแบบ             | 14.43  | ลบ.ฟ. | 467.29          | 6,742.99  | -            | -         | 6,742.99          |          |
|          | - ไม้ค้ำยัน                | 34.00  | ตัน   | 35.00           | 1,190.00  | -            | -         | 1,190.00          |          |
|          | ยอดยกไป                    |        |       | -               | 74,454.16 | -            | 20,689.90 | 95,144.06         |          |

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลสะแอ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

แบบเลขที่

รายการเลขที่

ฝ่ายประมาณราคา

กอง

กรม

ประมาณราคาโดย นายไมยฮิตี คอเลาะ เมื่อวันที่ 20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

| ลำดับที่ | รายการ                                   | จำนวน  | หน่วย | ราคาสั่งซื้อของ |            | ค่าแรงงาน    |           | ค่าวัสดุและค่าแรง | หมายเหตุ |
|----------|------------------------------------------|--------|-------|-----------------|------------|--------------|-----------|-------------------|----------|
|          |                                          |        |       | ราคาต่อหน่วย    | จำนวนเงิน  | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                   |          |
|          | ยอดยกมา                                  |        |       | -               | 74,454.16  | -            | 20,689.90 | 95,144.06         |          |
|          | - ตะปู                                   | 30.00  | กก.   | 37.00           | 1,110.00   | -            | -         | 1,110.00          |          |
| 7        | งานโครงสร้างโครงหลังคา                   | 98.00  | ตร.ม. | -               | -          | 90.00        | 8,820.00  | 8,820.00          |          |
|          | - เหล็ก C 100x50x20x3.2                  | 21.00  | ท่อน  | 805.00          | 16,905.00  | -            | -         | 16,905.00         |          |
|          | - เหล็ก c 75x45x20x3.2                   | 24.00  | ท่อน  | 593.46          | 14,243.04  | -            | -         | 14,243.04         |          |
| 8        | งานผูกกระเบื้องหลังคา                    | 98.00  | ตร.ม. | -               | -          | 50.00        | 4,900.00  | 4,900.00          |          |
|          | - กระเบื้องลอนคู่ 0.50x1.20 พร้อมอุปกรณ์ | 235.00 | แผ่น  | 63.27           | 14,868.45  | -            | -         | 14,868.45         |          |
|          | - ครอบสันโค้งพร้อมอุปกรณ์                | 33.00  | แผ่น  | 62.00           | 2,046.00   | -            | -         | 2,046.00          |          |
|          | - ครอบโค้งปิดปลายพร้อมอุปกรณ์            | 2.00   | แผ่น  | 45.00           | 90.00      | -            | -         | 90.00             |          |
|          | - ครอบข้างพร้อมอุปกรณ์                   | 40.00  | แผ่น  | 45.00           | 1,800.00   | -            | -         | 1,800.00          |          |
|          | - เเชิงชายไม้เทียม 1"x8"                 | 46.00  | เมตร  | 80.00           | 3,680.00   | 69.00        | 3,174.00  | 6,854.00          |          |
| 9        | งานก่ออิฐฉาบปูนทับลือค                   | 58.00  | ตร.ม. | 118.98          | 6,900.84   | 80.00        | 4,640.00  | 11,540.84         |          |
| 10       | งานฉาบปูนเรียบ                           | 156.00 | ตร.ม. | 74.48           | 11,618.88  | 82.00        | 12,792.00 | 24,410.88         |          |
| 11       | งานโครงสร้างฉาบปูนเรียบ                  | 40.00  | ตร.ม. | 74.48           | 2,979.20   | 100.00       | 4,000.00  | 6,979.20          |          |
| 12       | งานพื้นปูกระเบื้องเคลือบ 12"x12"         | 60.00  | ตร.ม. | 256.00          | 15,360.00  | 158.00       | 9,480.00  | 24,840.00         |          |
|          | ยอดยกไป                                  |        |       | -               | 166,055.57 | -            | 68,495.90 | 234,551.47        |          |



