

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมีใช้งานก่อสร้าง

- ๑ ชื่อโครงการ**

โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ (โซล่าเซลล์) พร้อมดวงโคม	
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ	สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลละแอ

๒ วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๗๓๘,๓๐๐ บาท

๓ วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน ๑,๖๙๖,๐๐๐.๐๐ บาท

ราคาต่อหน่วย (ถ้ามี) โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ (โซล่าเซลล์) พร้อมดวงโคม

ตำบลละแอ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

๔ แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๔.๑ ราคาท้องตลาดสืบราคาจาก (๑) บริษัท ไมโครเนตซ์พลาย จำกัด

(๒) หจก. โต๊ะแอลไท์ติ้ง (๓) อินไซด์มี้เดีย

๕ รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๕.๑ นางสาวริษา สะมะแอ	ปลัด อบต.	ประธานกรรมการ
๕.๒ นายพันธวัฒน์ ดินเตบ	นักทรัพยากรบุคคลฯ	กรรมการ
๕.๓ นางฮาบี๊ะ วานิ	เจ้าพนักงานจัดเก็บฯ	กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

รายการ กของข้าง อบต.ละแอ

โครงการก่อสร้าง โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ(โซลาเซลล์) พร้อมดวงโคม จำนวน 26 ต้น

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลละแอ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

ประเภทของงาน

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลละแอ

ประมาณการตามแบบ จำนวน 2 แผ่น

แบบเลขที่ จำนวน แผ่น

ประมาณการวันที่ 3 สิงหาคม 2560

ที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้างทั้งสิ้น (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	65,145.21	0.0000	65,145.21	Factor F
	สรุป ค่าก่อสร้างต้น			65,145.2	บาท
	รวมค่าติดตั้งจำนวน 26 ต้น			1,693,775.46	บาท
	ป้ายโครงการ			3,000.00	บาท
	รวมจำนวนเสาไฟฟ้าที่ดำเนินการ			1,696,775.46	บาท
	จำนวนเงินทั้งสิ้น			1,696,000.00	บาท
	ตัวอักษร	หนึ่งล้านหกแสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน			

ลงชื่อ ผู้ประมาณราคา

(นายไมยอีดี คอละอะ)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ เห็นชอบ

(นางดารินา สะมะแอ)

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(.....)

ลงชื่อ อนุมัติ

(นายอิสมาแอ เจ๊ะละอะ)

ลงชื่อ กรรมการ

(.....)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละแอ

ลงชื่อ กรรมการ

(.....)

บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน

ส่วนราชการ กองช่าง อบต. ละแ

โครงการก่อสร้าง โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ(เทศบาล)พร้อมดวงโคม

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลละแ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

ประเภทของงาน

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลละแ

ประมาณการตามแบบ จำนวน 2 แผ่น

แบบเลขที่ จำนวน แผ่น

ประมาณการวันที่ 3 สิงหาคม 2560

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าแรง และวัสดุ (บาท)
				ราคา/หน่วย	รวม	ราคา/หน่วย	รวม	
1	งานฐานราก							
	1.1 งานขุดดิน-ฝังกลบ	0.60	ลบ.ม.	-	-	125.00	75.00	75.00
	1.2 ทราดยาบ	0.10	ลบ.ม.	443.00	44.30	99.00	9.90	54.20
	1.3 คอนกรีต 1:2:4	0.25	ลบ.ม.	2,680.00	670.0	436.00	109.00	779.00
	1.4 ไม้แบบ	3.60	ลบ.ฟ.	537.00	1,933.20	133.00	478.80	2,412.00
	1.5 ตะปู	1	กก.	36.45	36.45	-	-	36.45
	1.6 เหล็กเสริม							
	- RB 6	4.32	กก.	20.04	86.57	2.80	12.10	98.67
	- RB 12	4.32	กก.	19.54	84.41	2.80	12.10	96.51
	1.7 ลวดผูกเหล็ก	1	กก.	34.58	34.58		-	34.58
	1.8 น๊อตยึดฐานรากตามแบบ	4	ตัว	180.00	720.0	40.00	160.00	880.00
2	งานเสาเข็มกลวงในสูง 9.00 เมตร พร้อมกังและโครงสร้างรองรับแผงเซลล์แสงอาทิตย์	1	ต้น	13,500.00	13,500.00	1,200.00	1,200.00	14,700.0
3	แผงเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดโมโนคริสตัลลีนขนาด 12 โวลต์ 40 วัตต์	1	แผง	12,000.00	12,000.00	200.00	200.00	12,200.00
4	ชุดโคมไฟถนนชนิดหลอด แอลอีดี ขนาด 12 โวลต์ 40 วัตต์	1	ชุด	9,500.00	9,500.00	100.00	100.00	9,600.00
	รวมยอดยกไป				38,609.52		2,356.89	40,966.41

บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน

ส่วนราชการ กองช่าง อบต.ละแอ

โครงการก่อสร้าง โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ(โหลาซล)พร้อมดวงโคม

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 6 ตำบลละแอ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

ประเภทของงาน

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลละแอ

ประมาณการตามแบบ จำนวน 2 แผ่น

แบบเลขที่ จำนวน แผ่น

ประมาณการวันที่ 3 สิงหาคม 2560

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน		รวมค่าแรง และวัสดุ (บาท)
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
	รวมยอดยกมา				38,609.52		2,356.89	40,966.41
5	กล่องโลหะบุปกัลลาไนท์สำหรับติดตั้งอุปกรณ์	1	กล่อง	8,000.00	8,000.00	450.00	450.00	8,450.00
6	ชุดควบคุมการประจุแบตเตอรี่ 12/24 Auto โวลต์ 15 แอมป์ IP65	1	เครื่อง	5,500.00	5,500.00	575.00	575.00	6,075.00
7	แบตเตอรี่ชนิดไม่ต้องเติมน้ำกลั่น Deep Cycle Battery	1	หม้อ	6,500.00	6,500.00	125.00	125.00	6,625.00
8	(Free Maintenance) ขนาด 12 โวลต์ 100 แอมป์						-	-
	สายไฟ						-	-
	8.1 สายไฟ VCT ขนาด 2x2.5 มิลลิเมตร	16	เมตร	49.50	792.00	12.00	192.00	984.00
	8.2 สายไฟ VSF ขนาด 1x6 มิลลิเมตร	0.8	เมตร	52.00	41.60	4.00	3.20	44.80
9	อุปกรณ์ประกอบ	1	ชุด	2,000.00	2,000.00			2,000.00
	สรุป							
	รวมราคาดำเนินงาน	1	ด้าน					65,145.21
	ตัวอักษร	หากมีพื้นที่ว่างที่เหลืออยู่ให้บันทึกเพิ่มเติม						